COMUNE DI CALDIERO
PROVINCIA DI VERONA

oggetto: PROGETTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO IN UN FABBRICATO SITO IN VIA DELL'INDUSTRIA 33/35 COMUNE DI CALDIERO

committente: C.O.F. NORD EST srl
Via A. Meucci 6 Caldiero

progetto: architetto ANDREA SASSO

TAVOLA 04

CODICE ELABORATO A

architettonico

DATA marzo 2015

studio tecnico ingegneria architettura & urbanistica arch. sasso ing. zamboni

COND. CONDOR 45 - 37029 PESCHIERA VERONA
tel 045 2201186
e-mail: studio.tecnicosassoassociato@libero.it

TITOLO
STATO DI PROGETTO

PIANTE

SC. 1:100

CALCOLO SUPERFICI UTILI

	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE	ALTEZZA	Volume int. Mc	FINESTRA SUP.	RAPP. A/I
	PIANO TERRA					
1	Sala del Commiato	101,04	3,50	353,64	15	1/7
2	Atrio	52,55	3,00	157,65	4,53	0
3	Atrio	25,81	3,00	77,43	3,75	0
4	Sala di Attesa	75,27	3,50	263,45	10	1/8
5	1 Sala Osservazione cadavere	20,00	3,00	60,00	aer. Forz	
6	Sala Veglia/Anticamera	20,87	3,00	62,61	aer. Forz	
7	2 Sala Osservazione cadavere	20,00	3,00	60,00	aer. Forz	
8	Sala Veglia/Anticamera	15,70	3,00	47,10	aer. Forz	
9	3 Sala Osservazione cadavere	20,00	3,00	60,00	aer. Forz	
10	Sala Veglia/Anticamera	17,18	3,00	51,54	aer. Forz	
11	4 Sala Osservazione cadavere	20,00	3,00	60,00	aer. Forz	
12	Sala Veglia/Anticamera	19,18	3,00	57,54	aer. Forz	
13	Disimpegno	14,12	3,50	49,42	2,16	1/7
14	Distrib. Automatici	7,53	3,50	26,36		
15	Antibagno	6,37	3,00	19,11	aer. Forz	
16	W.c. uomini	2,00	3,00	6,00	aer. Forz	
17	W.c. donne	2,00	3,00	6,00	aer. Forz	
18	W.c. disabili	5,77	3,00	17,31	aer. Forz	
19	Corridoio di servizio	39,72	2,60	103,27	2,34	
20	Atrio	8,83	4,50	39,74	2,62	
21	Corridoio	5,34	2,90	15,49		
22	Rifiuti	6,05	2,90	17,55		
23	Spazio deposito Attrezzature	19,87	4,50	89,42		
24	Stanza tanatocosmesi	26,82	3,00	80,46	4,59	1/6
25	Cella di conservazione	10,53	3,00	31,59		
26	Antibagno	1,50	3,00	4,50	aer. Forz	
27	W.c. uomini	2,10	3,00	6,30	aer. Forz	
		566,15		**1.823,45**		
	PIANO PRIMO					
28	Atrio	36,35	2,90	105,42	6,275	1/6
29	Ufficio - A	14,75	2,90	42,78	4,18	1/1,2
30	Ufficio - C	10,14	2,90	29,41	7,92	7/9
31	Ufficio - B	21,96	2,90	63,68	16,8	1/3
32	Esposizione	54,44	2,90	157,88		
33	Antibagno	2,61	2,90	7,57	aer. Forz	
34	W.c. uomini	1,80	2,90	5,22	aer. Forz	
35	W.c. donne	1,95	2,90	5,66	aer. Forz	
36	Corridoio	11,66	2,90	33,81		
		155,66		**451,41**		
	PIANO INTERRATO					
37	Disimpegno	19,00	2,45	46,55		
38	Spogliatoio Uomini	14,24	2,45	34,89	1,2	
39	Antibagno	4,31	2,45	10,56		
40	W.c.	1,90	2,45	4,66	0,96	
41	Doccia	1,90	2,45	4,66		
42	Spogliatoio Donne	9,04	2,45	22,15		
43	Antibagno	2,08	2,45	5,10		
44	W.c.	1,90	2,45	4,66		
45	Magazzino - A	18,14	2,45	44,44	1,2	
46	Magazzino - B	14,64	2,45	35,87		
		87,15		**213,52**		

PIANTA PIANO INTERRATO SC. 1:100

PIANTA PIANO TERRA SC. 1:100

PIANTA PIANO PRIMO SC. 1:100