



Spett.
Comune di Lazise
Piazza Vittorio Emanuele, 2
37017 – Lazise (VR)

Verona, 23 Settembre 2022

Buongiorno, con la presente siamo a proporre Ns miglior offerta relativa alla fornitura e posa di pavimento in PVC presso Vs cantiere di Lazise come edificio scolastico.

Fornitura e posa pavimentazione in PVC tipo Gerflor Mipolam Affinity sp. 2 mm

Previsti circa mq 62,00 **€/mq 48,50 + iva**

Fornitura e posa battiscopa in PVC h60mm o h80mm con sguscia in materiale morbido per aderire perfettamente al pavimento e facilitare la pulizia, utilizzando lo stesso materiale della pavimentazione precedentemente descritta.

Previsti circa ml 37,00 **€/ml 19,50 + iva**

Rimozione e smaltimento vecchia pavimentazione in PVC e successiva sistemazione del fondo di posa con raschiatura di vecchi collanti.

Previsti circa nr 1,00 **€/cad 270,00 + iva**

Rivestimento di pedana con inserimento di paragrafino sui due lati, misura pedana 2,15 x 4,60.

Previsti circa nr 1,00 **€/cad 320,00 + iva**

Fornitura e posa di zerbino tecnico, misura 1,50 x 1,60.

Previsti circa nr 1,00 **€/cad 250,00 + iva**

TOTALE PREVENTIVO: € 4.568,50 + IVA



A nostro carico: normale lisciatura di max 2/3mm del piano di posa da Voi predisposto ed esecuzione a regola d'arte della posa, con pulizia dello sporco delle lavorazioni.

A Vostro carico: fornitura di acqua ed energia elettrica al piano di lavoro. Se necessario, scarico del materiale in cantiere e sollevamento al piano di posa. Immagazzinaggio e custodia dei nostri materiali e accessori. Sottofondo perfettamente asciutto, pulito (senza residui di stucco e pitture e libero da materiali e altre lavorazioni), liscio, compatto, protetto contro possibili infiltrazioni di umidità e mantenere tali caratteristiche nel tempo. Temperatura di cantiere costante e non inferiore ai 18°C al momento della posa e per 24/48h dopo l'ultimazione dei lavori. Necessaria la presenza di infissi che proteggano e mantengano tali caratteristiche.

Posa in Opera

Il materiale dovrà essere posato su Massetto liscio – asciutto ovvero con umidità residuo inferiore al 2%- planare e privo di cavillature.

Verrà applicato un primer aggrappante – 2 mani di rasatura con materiale idoneo.

Posa con collante idoneo – saldatura dei giunti a caldo con apposito cordolo in tinta.

Eventuali lavorazioni extra saranno conteggiate a parte in accordo con Voi.

Ci riserviamo, prima di accettare il lavoro, di compiere un sopralluogo in cantiere per stabilire tempi, modi di esecuzione e procedere ad un controllo in luogo delle misure.

Condizioni economiche: Da concordare.

Validità offerta: 15gg.

In caso di accettazione la presente dovrà essere restituita firmata e timbrata.

Nella fiducia di ricevere il Vs gradito ordine, a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Marco geom. Cacciato

OLIOSI GIOVANNI - PAVIMENTI RESILIENTI