COMUNE DI MIRA

PROVINCIA DI VENEZIA

Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE)
tel. 041/5628211 email: info@comune.mira.ve.it

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI MALCONTENTA - I°STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Architetto GIUSEPPE SECONE
Contrà del Quartiere 3/A - 36100 VICENZA
tel-fax 0444/544529 email info@studiosecone.it
collaboratori: dott. arch. Elena Secone, dott. arch. Matteo Dal Cortivo



C.T.R.
scala 1:5000

ALLEGATO	OGGETTO:	DATA
B	ELENCO PREZZI UNITARI	GIUGNO 2016

L'AMMINISTRAZIONE	IL PROGETTISTA

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	AA. 10	**MANO D'OPERA EDILE**		
	AA.12	**Operaio specializzato**		
1		Operaio specializzato Diconsi Euro Trentavirgoladiciannove	**ora**	**30,19**
	AA.14	**Operaio comune**		
2		Operaio comune Diconsi Euro Venticinquevirgolacinquanta	**ora**	**25,50**
	DA. 10	**DEMOLIZIONI**		
	DA.50	**Demolizione completa di loculi prefabbricati in c.a.**		
3		Demolizione completa di n. 35 loculi prefabbricati in c.a. con mezzo meccanico esclusi i muretti di contenimento delle n.5 batterie. Compreso taglio dei ferri, l'eventuale intervento manuale per il completamento della lavorazione, l'onere per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere; compreso l'onere per il deposito del materiale che può essere riutilizzato nelle lavorazioni di cantiere. misura del volume demolito VxP. Diconsi Euro Quarantacinque	**mc**	**45,00**
	DA.60	**Taglio di strutture in c.a.**		
4	**A.**	Esecuzione di taglio con disco di strutture in c.a., platea e muretti di contenimento del campo di inumazione; i tagli sono sia per tratti verticali e orizzontali. Compreso l'eventuale intervento manuale per il completamento della lavorazione, l'onere per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere; compreso l'onere per il deposito del materiale che può essere riutilizzato nelle lavorazioni di cantiere. platea spess. cm.45 circa Diconsi Euro Centosettanta	**m**	**170,00**
5	**B.**	muretti spess. cm.20 circa Diconsi Euro Settantacinque	**m**	**75,00**
	DA.70	**Demolizione di platea e muretti in c.a.**		
6		Demolizione di platea e muretti trasversali in c.a. delle batterie di loculi prefabbricati da eseguirsi con mezzo meccanico, compreso l'impiego di cannello da taglio con fiamma ossiacetilenica. Compreso l'eventuale intervento manuale per il completamento della lavorazione, l'onere per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere; compreso l'onere per il deposito del materiale che può essere riutilizzato nelle lavorazioni di cantiere. Diconsi Euro Centoventicinque	**mc**	**125,00**
	DA.80	**Taglio di massetto finito in ghiaino lavato**		
		Esecuzione di taglio con disco di massetto finito in ghiaino lavato spess. cm.15 circa;		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		la lavorazione comprende la presenza di caditoie e pozzetti per i quali il taglio va riquadrato.Il taglio deve essere retto per consentire la formazione successiva del giunto. Compreso l'onere per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere; compreso l'onere per il deposito del materiale che può essere riutilizzato nelle lavorazioni di cantiere.		
7		Diconsi Euro Ottantasette	**m**	**87,00**
	DA.90	**Demolizione di tratti di pavimento in ghiaino lavato** Demolizione di riquadri di pavimento in ghiaino lavato da eseguirsi con mezzo meccanico in modo da non rompere la pavimentazione circostante. compreso lievo o demolizione di pozzetti (n.8) esistenti e recupero e deposito presso il cantiere delle due caditoie in ghisa per il loro successivo reimpiego (vedi Tav. 6A, caditoa "X" e caditoia "Y").Compreso l'onere per per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere.		
8		Diconsi Euro Ventitre	**mq**	**23,00**
	DA.95	**Demolizione di tratti di tubazione della rete di scarico** Demolizione con mezzo meccanico di tratti delle due linee di tubazione della rete di scarico esistente all'interno della trincea di scavo necessaria alla realizzazione della fondazione dell'edificio per loculi. Compreso l'intervento manuale per il completamento della lavorazione, l'onere per il trasporto alla pubblica discarica e costi di smaltimento per il materiale che non si intende riutilizzare nel cantiere.		
9		Diconsi Euro Seivirgolacinquanta	**m**	**6,50**
	DA.100	**Lievo di tratti di pavimentazione in "Betonelle"** Lievo di tratti di pavimentazione in "Betonelle" compreso l'onere di accatastamento in cantiere per il successivo reimpiego.		
10		Diconsi Euro Dieci	**mq**	**10,00**
	DB. 10	**SCAVI E RILEVATI**		
	DB.115	**Scavo parziale a sezione obbligata** Scavo parziale a sezione obbligata di materiale di qualsiasi natura e consistenza, fino ad una profondità massima di m. 3,00 sotto il piano di campagna, da eseguirsi con mezzi meccanici e con finitura e profilatura a mano. Compreso eventuali piccole opere provvisionali di sostegno lungo il bordo del pavimento esistente che rimane, la sistemazione in rilevato opportunamente sagomato nell'ambito del cantiere del materiale idoneo ad un successivo riutilizzo. Misurazione del volume effettivamente scavato.		
11		Diconsi Euro Tredicivirgolacinquanta	**mc**	**13,50**
	DB.122	**Reinterro con materiale proveniente dagli scavi** Reinterro con l'impiego di terreno proveniente dagli scavi stessi, compreso l'onere per il costipamento, anche con mezzo meccanico "rana". Compreso ogni altro		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		onere.Misurazione del volume a compattazione vvenuta.		
12				
		Diconsi Euro Dieci	**mc**	**10,00**
	DB.125	**Reinterro con materiale di recupero**		
		Reinterro di fondazione e riempimento di rampa e marciapiede compresa fornitura, umidificazione, stesa e compattazione, prove di laboratorio, e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, per uno spessore finito minimo di cm 40 (aggregati, conformi alle vigenti norme e disposizioni di legge, appartenenti ai gruppi A-1, A-3, A-2-4, A-2-5 come da CNR-UNI 10006-2002), costituita da materiali di recupero da costruzione e demolizione, o sottoprodotti industriali opportunamente trattati. Misurazione del volume a compattazione vvenuta.		
13	**A.**	per fondazione edificio loculi, rampa, marciapiede lato campo di inumazione		
		Diconsi Euro Ventivirgolaquaranta	**mc**	**20,40**
14	**B.**	sovraprezzo per l'esecuzione in sezione ristretta		
		Diconsi Euro Cinquevirgolasessanta	**mc**	**5,60**
	DB.135	**Regolarizzazione del fondo con materiale stabilizzato**		
		Regolarizzazione del fondo e messa in sagoma definitiva superficiale, compresa la sistemazione e preparazione del piano di posa, fornitura stesa e compattazione di materiale stabilizzato granulometricamente conforme alle norme UNI 10006-2002, umidificazione, rifiniture a mano, prove di laboratorio ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
15	**A.**	pezzatura 0-25, spess. cm.3		
		lungo il lato dei loculi frontali, rampa e marciapiede lato campo di inumazione		
		Diconsi Euro Cinquevirgolatrentaotto	**mq**	**5,38**
16	**B.**	sovraprezzo per sezione ristretta		
		Diconsi Euro Uno	**mq**	**1,00**
	DB.180	**Allontanamento del materiale di scavo**		
		Trasporto e scarico del materiale di scavo a distanza fino a 10km presso sito idoneo per lo stoccaggio.		
17				
		Diconsi Euro Ottovirgolacinquanta	**mc**	**8,50**
	DC. 10	**CALCESTRUZZI - CASSEFORME - FERRO PER C.A.**		
	DC.100	**Calcestruzzo per magrone**		
		Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento tipo 325, a resistenza caratteristica Rck 150 kg./cmq., classe di esposizione XC2, gettato contro terra per formazione del magrone di posa delle fondazioni, spessore finito cm.10 circa. Misura del volume effettivo realizzato secondo il progetto.		
18	**A.**	sp.cm.10		
		Diconsi Euro Novantasette	**mc**	**97,00**
19	**B.**	sp.cm.10, armato con rete diam 6/20X20		
		Diconsi Euro Tredici	**mq**	**13,00**
	DC.102	**Calcestruzzo per fondazioni**		
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		(semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30, (Rck 30) rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di fondazione, spessore di progetto, compreso l'armo e disarmo delle casseforme laterali, escluso il ferro di armamento (valutato a parte) con onere della posa del ferro su distanziatori di base realizzati con tasti di cls livellati nei punti di incrocio delle maglie o con distanziatori in materiale plastico. Compreso l'onere per l'eventuale inserimento di tubazioni per scarichi, impianti o altro, l'onere per la vibratura. La superficie superiore deve essere tirata in piano con staggia. Misura del volume effettivo realizzato secondo il progetto.		
20	**A.**	Per platea spess.cm.30		
		Comprese casseforme		
		Diconsi Euro Centoventitre	**mc**	**123,00**
21	**B.**	Per fondazioni continue		
		Compreso casseforme		
		Diconsi Euro Centoottantatre	**mc**	**183,00**
	DC.110	**Calcestruzzo per strutture in elevazione in c.a.**		
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35, (Rck 35) rapporto max e/c 0,55, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature di tubazioni per pluviali, sfiati, ecc., fori di areazione diam.140 mm sui muri di intercapedine del piano di fondazione, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misura del volume effettivo realizzato secondo il progetto.		
22	**A.**	Per murature di spessore cm.15		
		Comprese casseforme		
		Diconsi Euro Trecentosessantatre	**mc**	**363,00**
23	**B.**	Per murature di spessore cm.20		
		Comprese casseforme		
		Diconsi Euro Trecento	**mc**	**300,00**
24	**C.**	Per murature di spessore cm.30		
		Comprese casseforme		
		Diconsi Euro Duecentotrentauno	**mc**	**231,00**
25	**D.**	Per pilastri, architravi		
		Comprese casseforme		
		Diconsi Euro Cinquecentodieci	**mc**	**510,00**
	DC.114	**Solaio piano in lastre prefabbricate in c.a. "predalles"**		
		Solaio piano costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predralles) ,compreso il getto di completamento e la cappa superiore eseguito in opera con impiego di calcestruzzo Rck 30N/mm² l'armatura metallica di dotazione, le puntellazioni provvisorie di sostegno, armo e disarmo, l'armatura metallica di ripartizione, il ferro dei cordoli con 4 ø 14 staffati ø 8 ogni cm 25; rete elettrosaldata ø 6 a maglia 20x20 annegata nella cappa. Carichi permanenti ed accidentali kg 450/m². Misurazione esterno cordoli con la detrazione delle opere in cemento armato o ferro		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		pagate a parte.		
26	**A.**	spessore cm 4+12+5 fino a m 4.00		
		Diconsi Euro Settantacinque	**mq**	**75,00**
	DC.118	**massetto in c.a. per formazione di zoccolo di base per loculi frontali e ossari**		
		Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento tipo 325, a resistenza caratteristica Rck 30N/mmq, per la formazione di massetto - zoccolo di base dei loculi frontali e ossari, gettatato sul piano di base in "predralles" compreso la sponda sul lato frontale libero.Il piano superiore delgli zoccoli per le batterie di ossari deve essere piano, mentre deve essere inclinato per le batterie dei loculi frontali.		
27	**A.**	per loculi con formazione di pendenza e lisciatura		
		spessore medio cm 6-7		
		Diconsi Euro Ventisette	**mq**	**27,00**
28	**B.**	per ossari con formazione di piano e lisciatura		
		spessore medio cm 6		
		Diconsi Euro Ventitre	**mq**	**23,00**
	DC.120	**Soletta in c.a. per il piano di copertura**		
		Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S4 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35, (Rck 35) rapporto max e/c 0,55, confezionato a macchina per opere statiche di soletta del piano di copertura, compreso le cassaforme, l'armo e disarmo, inclusa la fornitura e la lavorazione e posa del ferro di armatura. La superficie inferiore vista delle solette deve essere liscia, priva di nidi di ghiaia ed imperfezioni, compreso l'onere per bonificare eventuali difetti per dare l'intradosso perfettamente piano pronto a ricevere la successiva tinteggiatura, senza ulteriori trattamenti.		
29	**A.**	spessore medio cm.27, armatura fino a 80kg/mc		
		Diconsi Euro Sessantacinque	**mq**	**65,00**
30	**B.**	spessore cm.15, armatura fino a 110kg/mc		
		Diconsi Euro Novantacinque	**mq**	**95,00**
	DC.123	**Rizzoli - velette in cls perimetrale**		
		Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento tipo 325, a resistenza caratteristica Rck 250kg./cmq. per la realizzazione di rizzoli - velette in cemento armato lungo la soletta di coperura dell'edificio per loculi; spessore di progetto, comprese casseforme, armo e disarmo, vibrato in opera e addittivato con prodotti idrofughi, compreso il lievo dei distanziatori metallici e loro passivazione con antiruggine, e stuccatura con malta addittivata.Misura del volume effettivo realizzato secondo il progetto.Il ferro di armatura è escluso.		
31	**A.**	spessore cm.10 -15		
		Diconsi Euro Settecentocinquanta	**mc**	**750,00**
	DC.130	**Massetto armato per rampe e marciapiede**		
		Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento Rck 25 N/mmq, per la formazione di massetto sia piano sia in pendenza, spessore cm.12 circa. Compreso l'armatura con rete metallica diam 6 mm maglia 20X20 cm, l'onere per la predisposizione dei ferri di collegamento con le strutture perimetrali e di fondazione, con tondini in acciaio diam. mm.12, ogni cm 50-60 circa, incassati sui muri laterali previa foratura degli stessi e ancoraggio della barra con resina; lunghezza spezzoni		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		circa cm.50; compreso formazione di giunto strutturale ogni 10-12mq.I massetti vanno gettati su sottofondo ben compattato e livellato con stabilizzato (già predisposto e pagato a parte). Misura della superficie in andamento al netto dei muri perimetrali.		
32		spessore 12 -15cm gettato su sottofondo - compreso ferro di armatura Diconsi Euro Ventiottovirgolacinquanta	**mq**	**28,50**
	DC.132	**Tratto di scala in c.a.**		
33		Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento tipo 425, a resistenza caratteristica Rck 300 kg./cmq., per breve tratto di scala, con impasto controllato e confezionato a norme. Compresa la formazione dei gradini, batolo di fondazione, le casseforme, inclusa la fornitura, lavorazione e posa del ferro di armamento secondo il progetto delle strutture. Misura della superficie in andamento al netto dei muri perimetrali. Diconsi Euro Centoottanta	**mq**	**180,00**
	DC.135	**Loculi laterali prefabbricati**		
34		Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati monoblocco in calcestruzzo armato vibrato >/= C28/35 composta da batterie di blocchi da 1 e 2 fori, con chiusura laterale, disposti come da progetto, realizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed aventi le misure minime di ingombro libero interno non inferiori a cm. 235 di lunghezza, cm. 85 di larghezza e cm. 70 di altezza, costruiti in unico getto con inclinazione verso l'interno, opportunamente sagomati in modo da garantire l'unione e la posa in opera mediante sovrapposizione. Sono completi di soletta di copertura in versione monolitica quale chiusura superiore della struttura, e completi di lastrine di chiusura laterale; compreso l'onere di posa con autogru. I loculi dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti per la realizzazione anche in zone sismiche, impermeabili ai liquidi e ai gas, forniti in opera compresi degli eventuali getti integrativi e della documentazione secondo le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni. I componenti prefabbricati descritti dovranno avere in particolare i requisiti richiesti dal p..to 11.8.4 del D.M. 14/01/2008 in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento (manufatti in SERIE DICHIARATA). Diconsi Euro Duecentocinquantatre	**cadauno**	**253,00**
	DC.140	**Loculi frontali prefabbricati**		
		Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati monoblocco in calcestruzzo armato vibrato >/= C28/35 composta da blocchi da 1, 2 e 4 fori, con chiusura frontale, disposti come da progetto, realizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti ed aventi le misure minime di ingombro libero interno non inferiori a cm. 235 di lunghezza, con apertura di cm. 81 di larghezza e cm. 71 di altezza e comunque con dimensionamento come da disegni di progetto e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, costruiti in unico getto con inclinazione verso l'interno, dotati di incavo per passaggio cavi elettrici opportunamente sagomati in modo da garantire l'unione e la posa in opera mediante sovrapposizione. Il prezzo comprende le lastrine di chiusura in calcestruzzo armato vibrato C28/35 fibrorinforzato spess. cm. 3 complete di due maniglie per facilitare la movimentazione dello stesso, il sistema di armatura per l' esecuzione di pilastro sismico composto da		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		4Ø12mm. e di staffe Ø6mm/20cm. I loculi dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti per la realizzazione anche in zone sismiche, impermeabili ai liquidi e ai gas, forniti in opera compresi degli eventuali getti integrativi e della documentazione secondo le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni. I componenti prefabbricati descritti dovranno avere in particolare i requisiti richiesti dal p..to 11.8.4 del D.M. 14/01/2008 in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento (manufatti in "SERIE DICHIARATA"). Il prezzo comprende l'onere di posa con autogru.		
35		Diconsi Euro Centosettantauno	**cadauno**	**171,00**
	DC.143	**Ossari prefabbricati**		
		Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati in cemento armato in calcestruzzo armato vibrato >/= C28/35 composta da blocchi da 1, 2, 3, 4 - 6 fori, con chiusura frontale, realizzati secondo quanto previsto dalle normative vigenti, aventi le misure minime di ingombro libero interno non inferiori a cm 85 di lunghezza, con apertura di cm 35 di larghezza e cm.35, comunque con dimensionamento come da disegni di progetto e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori; comprese le lastrine di chiusura.Costruiti in unico getto, gli ossari dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti per la realizzazione anche in zone sismiche, forniti in opera compresi di eventuali ancoraggi strutturali e della documentazione secondo le Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni. I componenti prefabbricati descritti dovranno avere in particolare i requisiti richiesti dal p..to 11.8.4 del D.M. 14/01/2008 in relazione al processo produttivo ed al controllo di produzione in stabilimento (manufatti in SERIE DICHIARATA). Il prezzo comprende l'onere di posa con autogru'.		
36		Diconsi Euro Settantasette	**cadauno**	**77,00**
	DC.150	**Ferro per c.a.**		
		Fornitura e posa di ferro FeB44 per le armature dei c.a. in tondini ad aderenza migliorata o reti elettrosaldate secondo il progetto delle strutture; comprese provviste, sfrido, sagomature, legature, distanziatori, sovrapposizioni maggiori a diametro 40 ed ogni altro onere. L'impresa deve controllare durante il getto la corretta posizione dell'armatura in modo da evitare assolutamente ogni affioramento dei ferri ed ogni altro difetto.		
37		Diconsi Euro Unovirgolaquarantadue	**kg**	**1,42**
	DD. 10	**MURATURE**		
	DD.100	**Muretto in blocchi di CLS**		
		realizzazione di muretti h. cm.70 circa in blocchi di cls vibrocompresso dim. cm.20X50 H.20, legati con malta bastarda, da realizzarsi entro la trincea di scavo a rinforzo degli esistenti tratti di pavimentazione in ghiaino lavato in occasione dei giunti della stessa; sono compresi i tagli, gli sfridi, gli adattamenti ed ogni altro onere per dare il muretto a regola d'arte.		
38		muretti h. cm.70 circa Diconsi Euro Trentaduevirgolacinquanta	**cadauno**	**32,50**

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
	DF. 10	**COPERTURA E LATTONERIE**		
	DF.100	**Massetto allegerito di riempimento**		
		Formazione di massetto allegerito di riempimento con calcestruzzo Rck 25 N/mmq, impastato con polistirolo,tirato a grezzo con rete elettrosaldata diam.6.		
39	**A.**	spessore cm.15		
		Diconsi Euro Diciotto	**mq**	**18,00**
	DF.120	**Massetto in sabbia e cemento per formazione di pendenza**		
		Formazione di massetto in sabbia e cemento dosato a 400 Kg/mq, per formare la pendenza del tetto, compresa la formazione di guscie tra velette verticali e il piano orizzontale. La finitura superficiale del massetto deve essere idonea a ricevere i manti impermeabili di completamento.		
40	**A.**	spessore medio cm.6		
		Diconsi Euro Venticinque	**mq**	**25,00**
	DF.130	**Fasce in rete velo vetro**		
		fornitura e posa di rete in velo vetro da posare con idoneo collante di aggrappo tra il massetto allegerito di riempimento e la soletta in c.a.; largh. cm.50. sono compresi nel prezzo i sormonti di almeno 10-15 cm, tagli, sfridi e quant'altro per dare la lavorazione finita in ogni dua parte.		
41				
		Diconsi Euro Undici	**mq**	**11,00**
	DF.135	**Primer di adesione per membrana bituminosa**		
		fornitura e posa di mano di primer di adesione costituito da vernice bituminosa per impregnazione a freddo, stesa a rullo per un consumo di 250-300gr/mq dotata delle seguenti caratteristiche: Massa volumica : 0,89 g/cm3 Infiammabilità Pensky Martens :22-28 ℃ Residuo secco : 52 ± 2 % Viscosità (ASTM 2256-69) a 25°C 45 mPa.S Tempo di asciugatura a 20°C : 3 ore		
42				
		Diconsi Euro Tre	**mq**	**3,00**
	DF.140	**Impermeabilizzazione per copertura -1°manto**		
		Fornitura e posa in opera di membrana bitume polimero elastoplastomerico, costituita da bitume distillato adittivato con poli-alfa-olefine amorfe (APAO), armato con un composito TNT di poliestere da filo continuo e fibre di vetro, imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale, applicata mediante rinvenimento a fiamma della faccia inferiore, con le sovrapposizioni sigillate e dotata delle seguenti caratteristiche: - Resistenza alla trazione 900/650 N/50 mm (EN 12311-1) - Allungamento alla traz. 40/45% (EN 12311-1) - Stabilità dimensionale ± 0,3% (EN 1107-1 Met A) - Flessibilita a freddo -25℃ (EN 1109) - Flessibilità a freddo dopo invecchiamento termico -25℃ (24 sett. a 70℃) (EN 1296/EN 1109) - Spessore 4 mm posata sulla copertura e sulle parti verticali e orizzontali dei canali di gronda,		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		compreso le sovrapposizioni, i tagli, gli sfridi, l'onere per la presenza di fori dei tubi di areazione e dei pluviali.		
43		spessore mm.4		
		Diconsi Euro Quattordici	**mq**	**14,00**
	DF.145	**Impermeabilizzazione per copertura -2° manto**		
		Fornitura e posa in opera di membrana bitume polimero elastoplastomerico, costituita da bitume distillato adittivato con poli-alfa-olefine amorfe (APAO), armato con un composito TNT di poliestere da filo continuo e fibre di vetro, imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale, autoprotetta sulla faccia superiore con graniglia di ardesia naturale, applicata mediante rinvenimento a fiamma della faccia inferiore, con le sovrapposizioni sigillate e dotata delle seguenti caratteristiche: - Rresistenza alla trazione 900/650 N/50 mm (EN 12311-1) - Allungamento alla traz. 40/45% (EN 12311-1) - Stabilità dimensionale ± 0,3% (EN 1107-1 Met A) - Flessibilita a freddo -35℃ (DVT secondo normativa ICITE) (EN 1109) - Flessibilità a freddo dopo invecchiamento termico -35℃ (24 sett. a 70℃) (EN 1296/EN 1109) - Spessore 4 mm posata sulla copertura e sulle parti verticali e orizzontali dei canali di gronda, compreso le sovrapposizioni, i tagli, gli sfridi, l'onere per la presenza di fori dei tubi di areazione e dei pluviali.		
44		spessore mm.4		
		Diconsi Euro Sedici	**mq**	**16,00**
	DF.150	**Lattonerie (copertine, scossaline)**		
		Fornitura e posa in opera di lattonerie per copertine, converse, scossaline e grondaie, sviluppo e sagomatura come da disegno e da indicazioni della dd.ll.. Le copertine saranno fissate a scatto a staffe in piatto di rame da mm.3/4 di spessore per cm.3 di larghezza, sagomate per il montaggio in pendenza verso l'interno , in ragione di almeno una staffa per metro lineare, compresi i fissaggi in rame delle stesse. Comprese saldature, le sigillature, gli sfridi, i giunti di dilatazione, l'onere per la presenza di eventuali giunti strutturali .		
45	**A.**	in acciaio inox AISI 304, sviluppo 33 cm.		
		Diconsi Euro Trenta	**m**	**30,00**
	DF.160	**Tubazioni per pluviali in PVC**		
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC arancione per pluviali, posti in opera entro i getti e/o incassati nella muratura e portati fino alla copertura . Compresi i collegamenti con i pozzetti, con le altre tubazioni, con le grondaie e con i bocchettoni; compresi gli sfridi, i pezzi speciali, ed ogni altro onere. Misura della tubazione effettivamente posata con i pezzi speciali valutati a ml. 1 di tubazione.		
46	**A.**	per pluviali diam. 80 mm		
		Diconsi Euro Quindici	**m**	**15,00**
47	**B.**	per linee di areazione diam. 140mm		
		Diconsi Euro Ventidue	**m**	**22,00**
	DF.170	**Bocchettoni in gomma**		
		Fornitura e posa in opera di bocchettoni in gomma tipo Epdm Eterno per pluviali		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		diametro 80-100 mm., completi di elemento in acciaio inox o ottone o plastica per la tenuta del ghiaino ed opportunamente raccordati al manto di impermeabilizzazione, compreso ogni altro onere.		
48		Diconsi Euro Sessantacinque	**cadauno**	**65,00**
	DF.175	**torrini di sfiato**		
		Fornitura e posa in opera di di torrini di sfiato in polietilene ad alta densità, resistente ai raggi ultravioletti per copertura piana, completi di flangia di raccordo, compreso i raccordi e le sovrapposizioni con i manti di copertura, le sigillature, la retina antinsetto, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti ed ogni altro onere.		
49	**A.**	diam. mm.140		
		Diconsi Euro Settanta	**cadauno**	**70,00**
	DF.185	**Ghiaino per copertura piana**		
		Fornitura e stesa sulla copertura di strato di ghiaino lavato, granulometria 5-15 mm., di colorazione mista, spessore medio cm. 4, comprese la fornitura e posa di sottostante telo tessuto non tessuto per strato di scorrimento, ed ogni altro onere.		
50		spessore cm.4		
		Diconsi Euro Sei	**mq**	**6,00**
	DG. 10	**IMPERMEABILIZZAZIONI**		
	DG.80	**Lastre di polistirolo**		
		Fornitura e posa in opera di lastra di polistirolo EPS200, 30kg/mc estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di giunti di separazione tra muretto esistente di sostegno del campo di inumazione e il nuovo edificio (per tratto di rampa, marciapiede, muretti di fondazione), e per la formazione di strato di separazione tra soletta in c.a. di copertura e piano loculi sottostante. E' compreso idoneo collante per fissaggio ai muri in c.a., i tagli, gli sfridi, e quant'altro per dare la lavorazione finita in ogni sua parte.		
51	**A.**	spess. cm.2, largh. cm. 20-22 circa per la formazione di giunti di separazione tra muretto esistente e nuovo marciapiede e rampa.		
		Diconsi Euro Sette	**m**	**7,00**
52	**B.**	spess. cm.2 per la formazione dello strato di separazione tra soletta di copertura e sottostante piano loculi.		
		Diconsi Euro Nove	**mq**	**9,00**
	DG.100	**Impermeabilizzazione con guaina cementizia elastica**		
		Realizzazione di rivestimento impermeabile di superfici in c.a. con prodotto cementizio polimero modificato flessibile tixotropico avente impermeabilità all'acqua, composto da inerti, leganti cementizi e da polimeri acrilici in emulsione, tipo "Plastivo 180" ditta Volteco, oppure tipo Mapei, ecc. o prodotto simile, dato a rullo o pennello per uno spessore complessivo di 2 mm. (due mani). La lavorazione va effettuata previa accurata pulizia delle superfici da trattare da ogni presenza di disarmante o di grasso, rimozione delle parti incoerenti mediante bocciardatura o idrolavaggio effettuati sino ad ottenere un supporto compatto e resistente.Il prodotto dovrà essere impiegato secondo le prescrizioni della casa		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		produttrice. Misura della superfice effettivamente trattata.		
53	**A.**	per rampa e marciapiede		
		Diconsi Euro Diciassette	**mq**	**17,00**
	DH. 10	**INTONACI RASATURE E TINTEGGIATURE**		
	DH.100	**Rasatura di livellamento delle superfici in c.a.**		
		Realizzazione di rasatura cementizia di livellamento delle superfici di c.a. in cemento e resine con cariche organiche, su fondo grezzo in calcestruzzo; spessore 2-3 mm sulle superfici in calcestruzzo, da 2 a 5mm sul reticolo loculi e ossari per la formazione di piano complanare idoneo alla successiva posa di staffe e borchie per lapidi.		
54	**A.**	per superfici in calcestruzzo spess. 2-3 mm		
		Diconsi Euro Diecivirgolacinquanta	**mq**	**10,50**
55	**B.**	per reticolo loculi e ossari, spess. da 2 a 5 mm		
		Diconsi Euro Ventisei	**mq**	**26,00**
	DH.110	**Intonaco per superfici esterne**		
		Esecuzione di intonaco per esterni in malta bastarda a greggio semifino. misurazione a vuoto per pieno con la deduzione dei fori finiti con superficie superiore ai 4,00 mq.		
56	**A.**	su piano verticale e orizzontale di tratto di muretto esistente del campo di inumazione		
		Diconsi Euro Sedicivirgolaottantacinque	**mq**	**16,85**
57	**B.**	Sovraprezzo		
		per pulizia del fondo, lievo di sbavature, stuccatura di distacchi, vuoti,ecc, rifinitura a smusso degli spigoli.		
		Diconsi Euro Settevirgolaquindici	**mq**	**7,15**
	DH.130	**Sigillatura degli stacchi tra prefabbricati in c.a.**		
		Realizzazione di sigillatura tra gli stacchi tra prefabbricati in c.a. (loculi e ossari) con le murature d'ambito con fornitura e posa di fasce lignee (tavole) spess. cm.1-2, largh. cm.8-10, impregnate con prodotto idrofugante, compresa successiva stuccatura con malta fibrorinforzata antiritiro. Le facce verticali vanno poste a circa 10-15 cm di profondità dal filo esterno. La fessura deve essere riempita uniformemente e completamente fino al rifiuto della malta con successiva livellatura a finire.		
58				
		Diconsi Euro Nove	**m**	**9,00**
	DH.260	**Tinteggiatura con idropittura acrilica**		
		Esecuzione di tinteggiatura a 2 mani con idropittura acrilica alle farine di quarzo, comprese le protezioni delle parti non interessate, pulizia finale ed ogni altro onere. Colore grigio scuro nei prospetti di reticolo di loculi e ossari, colore chiaro nelle altre superfici. I campioni vanno approvati dalla DD.LL.		
59				
		Diconsi Euro Dodicivirgolacinquanta	**mq**	**12,50**
	DL. 10	**PAVIMENTI E OPERE IN MARMO**		
	DL.150	**Lastre in marmo per zoccoli, fasce di contorno parete loculi frontali**		
		Fornitura e posa in opera di lastre in marmo per zoccoli, fasce di contorno orizzontali		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		e verticali, finitura levigata - lucidata sulle parti viste e spigoli leggermente smussati - carteggiati, a casellario H. cm.25-30 circa. Le lastre di zoccolo sono suddivise in due fasce, una h.cm.15, l'altra h. cm.10; quella sommitale h.cm.27; quelle laterali h.cm.16, cm.23 circa, eseguite come da disegno. Compreso collante tipo Mapei e graffe in ottone per l'ancoraggio. Le lastre devono essere posate complanari con le lastre marmoree di chiusura dei loculi.		
60	**A.**	in marmo Chiampo Mandorlato, spess. cm.2, a casellario		
		Diconsi Euro Duecentosessanta	**mq**	**260,00**
	DL.155	**Lastre in marmo per zoccolo parete loculi laterali e ossari**		
		Fornitura e posa in opera di lastre in marmo per zoccoli, finitura levigata - lucidata sulle parti viste e spigoli leggermente smussati - carteggiati, a casellario H. cm.23-27. Le lastre sono suddivise in due fasce, una h.cm.17, l'altra h. cm.5,5 -9,5 circa, eseguite come da disegno. Compreso collante tipo Mapei e graffe in ottone per l'ancoraggio. Le lastre devono essere posate complanari con le lastre marmoree di chiusura dei loculi e ossari.		
61		in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario		
		Diconsi Euro Duecentosettantacinque	**mq**	**275,00**
	DL.160	**Lastre in marmo per fasce di contorno parete ossari**		
		Fornitura e posa in opera di lastre in marmo per zoccoli, fasce di contorno orizzontali e vericali, finitura levigata - lucidata sulle parti viste e spigoli leggermente smussati - carteggiati, a casellario H. da 6-12cm circa, eseguite come da disegno. Compreso collante tipo Mapei e graffe in ottone per l'ancoraggio. Le lastre devono essere posate complanari con le lastre marmoree di chiusura dei loculi.		
62		in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario		
		Diconsi Euro Cinquanta	**m**	**50,00**
	DL.165	**Lastre in marmo per fasce di contorno orizzontali parete loculi laterali**		
		Fornitura e posa in opera di lastre in marmo per fasce di contorno orizzontali, finitura levigata - lucidata sulle parti viste e spigoli leggermente smussati - carteggiati, a casellario come da disegno H. cm.5-8-10 circa. Compreso collante tipo Mapei e graffe in ottone per l'ancoraggio. Le lastre devono essere posate complanari con le lastre marmoree di chiusura dei loculi.		
63		in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.2, a casellario		
		Diconsi Euro Cinquanta	**m**	**50,00**
	DL.170	**Lastre in marmo per fasce di contorno verticali parete loculi laterali**		
		Fornitura e posa in opera di lastre in marmo per fasce di contorno verticali, finitura bocciardato medio sulle parti viste e spigoli leggermente smussati - carteggiati, a casellario come da disegno largh. cm.20, lungh. 93-100 -102 cm. circa. Compreso collante tipo Mapei e graffe in ottone per l'ancoraggio.		
64		in marmo Chiampo Mandorlato, spessore cm.4, a casellario		
		Diconsi Euro Quattrocentootto	**mq**	**408,00**
	DL.180	**Lastre in marmo per la chiusura dei loculi frontali**		
		Fornitura e posa in opera di lastre per la chiusura dei loculi in marmo di 1° scelta, delle dimensioni di circa 80x90x2cm., finitura levigate - lucidate sul piano e sui 4 bordi perimetrali con spigoli carteggiati con smusso a 45° negli angoli per l'alloggiamento nelle borchie di sostegno, ed ogni onere per la perfetta posa in opera di tutte le lastre		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		che devono presentarsi perfettamente complanari ed allineate in senso orizzontale e verticale. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL.		
65		in marmo Chiampo Mandorlato,dim.cm. 80x90 circa spessore cm.2		
		Diconsi Euro Centoventiotto	**cadauno**	**128,00**
	DL.190	**Lastre in marmo per la chiusura dei loculi laterali**		
		Fornitura e posa in opera di lastre per la chiusura dei loculi laterali in marmo di 1° scelta, delle dimensioni di circa 242x74x2cm., finitura levigate - lucidate sul piano e sui 4 bordi perimetrali con spigoli carteggiati. Compresa la formazione di rinforzo con retina in velovetro e resina, ed ogni onere per la perfetta posa in opera di tutte le lastre che devono presentarsi perfettamente complanari ed allineate in senso orizzontale e verticale. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL.		
66		in marmo Chiampo Mandorlato,dim.cm. 242x74 circa spessore cm.2		
		Diconsi Euro Trecentoquarantacinque	**cadauno**	**345,00**
	DL.200	**Lastre in marmo per la chiusura degli ossari**		
		Fornitura e posa in opera di lastre per la chiusura degli ossari in marmo di 1° scelta, lucidate sul piano con spigoli carteggiati con smussi a 45° negli angoli per l'alloggiamento nelle borchie di sostegno.Compreso ogni onere per la perfetta posa in opera di tutte le lastre che devono presentarsi complanari ed allineate in senso orizzontale e verticale. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL..		
67	**A.**	in marmo Chiampo Mandorlato dim. circa cm 42x77 spessore cm.2		
		compreso ricavo di fascetta mediana bocciardata fine largh. cm.2		
		Diconsi Euro Novanta	**cadauno**	**90,00**
68	**B.**	in marmo Chiampo Mandorlato dim. circa cm.40x40 spessore cm.2		
		Diconsi Euro Ottanta	**cadauno**	**80,00**
	DL.220	**Copertine in marmo**		
		Fornitura e posa in opera di copertine in marmo di prima scelta, con spigoli leggermente smussati, compresa malta di allettamento o collante Mapei, stuccatura dei giunti, la sagomatura attorno alle strutture portanti o agli elementi di fissaggio delle ringhiere, l'esecuzione di eventuali angoli con taglio a 45° ed ogni altro onere. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL..		
69	**A.**	per muretti rampa, in marmo Chiampo Mandorlato		
		largh. cm.22, spessore cm.3, finitura levigato medio, doppio gocciolatoio, in pezzi modulari che seguono il passo degli stanti.		
		Diconsi Euro Ottanta	**m**	**80,00**
70	**B.**	per muretto di sostegno campo di inumazione (fronte marciapiede) in marmo Chiampo Mandorlato		
		largh. cm.20 circa, spessore cm.3, finitura bocciardato fine, a correre lungh. minima cm.100, posato su colla e zanche in ottone o inox.		
		Diconsi Euro Settantacinque	**m**	**75,00**
	DL.230	**zoccolo - battiscopa in marmo**		
		Fornitura e posa in opera di zoccolo esterno in lastre di marmo al piede delle murature, levigato medio sulle parti viste e leggermente smussato agli angoli, compreso collante tipo Mapei o prodotto simile di pari caratteristiche,compreso stuccature dei giunti, sfridi, zanche di ancoraggio in acciaio inox ed ogni altro onere. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL.		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
71		in marmo Chiampo Mandorlato sezione cm.8x1,5		
		Diconsi Euro Ventiuno	**m**	**21,00**
	DL.240	**Gradini in marmo per scala**		
		Fornitura e posa in opera di rivestimento di gradini in lastre di marmo di prima scelta, con pedata di spessore cm.3, largh. cm.37 e lunghezza circa cm 170, bocciardata fine, smussata sulle parti viste ed alzata h.cm.10, lungh. cm.162, spessore cm.2 a piano di sega, posate come da disegno, leggermente smussate agli angoli. Compreso la posa in sabbia e cemento o collante tipo Mapei, ricavo di leggera pendenza verso l'esterno, stuccatura dei giunti, sfridi ed ogni altro onere. Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL. Misura dei gradini nel loro sviluppo lineare.		
72		in marmo Chiampo Mandorlato		
		Diconsi Euro Cento	**m**	**100,00**
	DL.250	**Borchie per il sostegno delle lastre di chiusura loculi frontali e ossari**		
		Fornitura e posa in opera di borchie per il sostegno delle lastre di chiusura dei loculi e ossari in fusione di bronzo brunito tipo "CAGGIATI" mod. "PARMA" o prodotto simile diam.55 per i loculi e diam.30 per gli ossari, con perno - barra filettata in acciaio inox 8 MA.Le borchie vanno poste in opera perfettamente allineate in senso orizzontale e verticale e con le facce allineate sullo stesso piano parallelo alla facciata dei loculi. Va compresa quindi l'eventuale sigillatura e/o spessoramento con malta cementizia addittivata antiritiro tra borchie e struttura in c.a. dei loculi e l taglio di un quarto di aletta della croce portalapidi lungo le fasce perimetrali.Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL.		
73	**A.**	per loculi frontali		
		Diconsi Euro Venticinque	**cadauno**	**25,00**
74	**B.**	per ossari		
		Diconsi Euro Venti	**cadauno**	**20,00**
	DL.260	**Staffe per il sostegno delle lastre di chiusura loculi laterali e ossari**		
		Fornitura e posa in opera di staffe per il sostegno delle lastre di chiusura dei loculi laterali e ossari in fusione di bronzo brunito tipo "CAGGIATI" del tipo ad "ali di sostegno" a spessore variabile, regolabili, dotate di perno - barra filettata in acciaio inox 8 MA.Il campione va preventivamente approvato dalla DD.LL.		
75	**A.**	staffe con "doppia ala" per il sostegno delle lastre loculi laterali		
		dim.mm.45X160 circa, perno in acciaio inox 8MA		
		Diconsi Euro Ventitre	**cadauno**	**23,00**
76	**B.**	staffe con "singola ala" per il sostegno delle lastre loculi laterali		
		dim.mm.45X90 circa, perno in acciaio inox 8MA		
		Diconsi Euro Diciannove	**cadauno**	**19,00**
77	**C.**	staffe con "doppia ala" per il sostegno delle lastre ossari		
		dim.mm.30X80 circa, perno in acciaio inox 6MA		
		Diconsi Euro Ventiuno	**cadauno**	**21,00**
78	**D.**	staffe con "singola ala" per il sostegno delle lastre ossari		
		dim.mm.30X45 circa, perno in acciaio inox 6MA		
		Diconsi Euro Diciotto	**cadauno**	**18,00**
	DL.290	**Pavimentazione in quadroni di pietrischetto lavato.**		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna per rampa e marciapiede in quadroni di pietrischetto lavato antiscivolo, posato su letto di malta spess. cm.4 circa, previa posa di foglio separatore in polietilene, questo compreso. Compresa la posa per fasce sfalsate, tagli, sfridi, l'onere per la presenza di caditoia o pozzetto, e quant'altro per dare la lavorazione a regola d'arte.		
79		Quadroni formato cm.40X40		
		Diconsi Euro Quaranta	**mq**	**40,00**
	DL.300	**Pavimentazione in ghiaino lavato eseguito in opera**		
		Realizzazione in opera di pavimento in ghiaino lavato uguale a quello esistente posato a fresco su massetto di cls Rck 25 N/mm, sp. cm.12 finito, armato con rete diam.6/20X20 e spezzoni diam.12 lungh. cm.40 ogni cm.50. Compreso n.16 barre diam.10 lungh. 50 cm. legate alla rete, poste in diagomnale in prossimità dei pozzetti. Il pavimento va eseguito a riquadrature rettangolari compresa la staggiatura, la lisciatura superficiale e il lavaggio superficiale entro le 12 ore. Compresa la formazione dei giunti:giunto strutturale H.cm.12 a separazoione tra massetto esistente e nuovo (parallelo al prospetto loculi frontali); giunti trasversali più corti perpendicolari al nuovo edificio loculi realizzati con taglio con disco H.4-5cm largh. 5-7mm, sigillati con materiale elastico. Compreso l'onere per la presenza di pozzetti e caditoie, e quant'altro per dare la lavorazione a regola d'arte.		
80		sp.cm.12		
		Diconsi Euro Settanta	**mq**	**70,00**
	DL.310	**Posa di "Betonelle" esistenti**		
		Posa in opera di pavimentazione in "Betonelle" esistenti recuperate dal lievo precedente, compreso la ricarica di "risetta" di sottofondo e sabbia di sigillatura superficiale. compreso i tagli, gli sfridi e adattamenti con la maglia esistente.		
81				
		Diconsi Euro Diciotto	**mq**	**18,00**
	DM. 10	**RETE SCARICHI**		
	DM.50	**Linea provvisoria "by-pass" acque meteoriche**		
		Realizzazione di linea provvisoria posta a collegamento delle due caditoie lungo il lato loculi frontali (vedi disegno Tav. 6A, tratto caditoia "X" e caditoia "Y") costituita da tubazione ed elettropompa 5HP per l'eventuale captazione delle acque meteoriche e il loro recapito "a valle" del cantiere, in occasione di interruzione della linea dovuta alla realizzazione delle opere di fondazione del nuovo manufatto.		
82				
		Diconsi Euro Sei	**ora**	**6,00**
	DM.100	**Nuova linea di allontanamento acque meteoriche**		
		Realizzazione di linea di allontanamento acque meteoriche formata da tubazione in PVC tipo arancione parallela al fronte loculi, pozzetti sifonati per pluviali e di ispezione e collegamento ai pozzetti della linea esistente.		
83	**A.**	tubazione diam.125 PVC tipo "arancione":		
		Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC tipo "arancione" per la rete orizzontale di scarico, compreso rinfianchi in cls Rck 200 kg./cmq per uno spessore medio di cm.10 tutto attorno al tubo, letto di sabbia sp.cm.10, i collegamenti con i pozzetti e con le altre tubazioni, sfridi, pezzi speciali, riduzioni, tappi, sigillature, assistenze		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		murarie ed ogni altro onere. Misura della tubazione effettivamente posata con i pezzi speciali valutati a ml. 1 di tubazione.		
		Diconsi Euro Ventisei	**m**	**26,00**
84	**A.1**	tubazione diam.140 PVC tipo "arancione":		
		(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente)		
		Diconsi Euro Trenta	**m**	**30,00**
85	**B.**	Pozzetto dim. 40X40 sifonato per pluviali caditoie:		
		Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, con profondità a seconda delle necessità, compreso la formazione del piano di posa e del rinfianco in calcestruzzo a q.li 2 di cemento con spessore minimo di cm.15, stuccature, raccordi con le tubazioni e ed ogni altro onere. Escluso sigillo e controsigillo in c.a.		
		Diconsi Euro Sessantatre	**cadauno**	**63,00**
86	**B.1**	Pozzetto dim. 40X40 di ispezione:		
		(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente)		
		Diconsi Euro Sessantatre	**cadauno**	**63,00**
87	**B.2**	Pozzetto dim. 50X50 di ispezione:		
		(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente)		
		Diconsi Euro Settantauno	**cadauno**	**71,00**
88	**C.**	Prolunghe h. cm.20 per pozzetto dim. 40X40		
		Diconsi Euro Venti	**cadauno**	**20,00**
89	**D.**	Chiusino per pozzetto cm.40X40:		
		Fornitura e posa di chiusino in lamiera di ottone per pozzetti con telaio fisso e chiusino "a vaschetta" dim. cm.44X44 h 5, da completare con pavimento in ghiaino lavato, questo compreso.		
		Diconsi Euro Novanta	**cadauno**	**90,00**
90	**D.1**	Chiusino per pozzetto cm.50X50:		
		(lavorazione da eseguirsi come al punto precedente)		
		Diconsi Euro Centosedicivirgolaventicinque	**cadauno**	**116,25**
	DO. 10	**OPERE IN FERRO**		
	DO.100	**Parapetti metallici**		
		Fornitura e posa in opera di parapetti in ferro zincato, come da disegno, costituiti da piatti formato mm. 40X10, tubi 50X30X3; 50X50X3, del peso complessivo da 15 a 17kg./mq circa.Compresa la zincatura a caldo e verniciatura, le assistenze murarie, la posa dei montanti verticali entro getto (nei tratti di rampa), o loro inghisaggio su muretto previa formazione della sede di incasso e successivo riempimento con idonea malta fibrorinforzata,viti, bulloni, sigillature.L'altezza complessiva del filo superiore e le caratteristiche devono essere a norma antinfortunistica. I parapetti devono essere solidi, eseguiti a regola d'arte e rispettare tutte le normative in materia. Misura della superficie dalla quota superiore del muretto parapetto per la carpenteria della rampa; misura dal pavimento finito alla quota superiore del parapetto per la carpenteria sul muretto del campo di inumazione.		
91	**A.**	parapetto per rampa		
		Diconsi Euro Centoventi	**mq**	**120,00**
92	**B.**	parapetto su muretto di sostegno del campo di inumazione		
		fissaggio su piano orizzontale o verticale a parete, con piastre dim. mm.170X170X10,		

lì, 10/06/2016

Elenco Prezzi Unitari

Pr.	Codice	Descrizione degli Articoli	Unità Misura	Prezzo (Euro)
		tasselli, dadi e rondelli in acciaio trattato antiruggine. compese le sigillature lungo il perimetro della piastra. Diconsi Euro Centocinquanta	**mq**	**150,00**

lì, 10/06/2016