



FASCICOLO

CON LE CARATTERISTICHE

DELL'OPERA

COMMITTENTE
Comune di Mira Rup Zabotto Geom. Sabrina

CANTIERE
Via Lago Trasimeno
30034 Oriago di Mira

I. Introduzione

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore della progettazione.

Per opere di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. Contenuti

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti (scheda I)

CAPITOLO II – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a

servizio della stessa, per tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

Accessi ai luoghi di lavoro;

Sicurezza dei luoghi di lavoro;

Impianti di alimentazione e di scarico;

Approvvigionamento e movimentazione materiali;

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

Igiene sul lavoro;

Interferenze e protezione dei terzi;

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

Utilizzare le stesse in completa sicurezza;

- b) Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III – I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

• Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Nuova costruzione di spogliatoi

Durata effettiva lavori

Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere			
Via	Via Lago Trasimeno		
Località	Oriago di Mira	Provincia	VE
Soggetti interessati			
Committente			
Indirizzo	Comune di Mira - Rup Zabotto Geom. Sabrina Piazza IX Martiri n. 3 - 30034 Mira (VE) Tel.: 041 56 28 269 CF: 00368570271	Tel.	
Responsabile dei lavori			
Indirizzo:	-	Tel.	
PROGETTISTA ARCHITETTONICO		Stevanato Arch. Sandro	
Indirizzo:	Via Alberti n° 22/5 - 30034 30034 Mira (VE)	Tel.	041/422117
Progettista strutturista			
Indirizzo:		Tel.	
Progettista impianti elettrici			
Indirizzo:		Tel.	
Altro progettista (specificare)			
Indirizzo:		Tel.	
Coordinatore per la progettazione		Stevanato Arch. Sandro	
Indirizzo:	Via Alberti n° 22/5 - 30034 30034 Mira (VE)	Tel.	041/422117
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori		Stevanato Arch. Sandro	
Indirizzo:	Via Alberti n° 22/5 - 30034 30034 Mira (VE)	Tel.	041/422117
Impresa appaltatrice		.	
Legale rappresentante		.	
Indirizzo:	-	Tel.	
Lavori appaltati			

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto del responsabile della sua compilazione.

2.1. La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuali e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicati le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2. La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.

2.3. La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie		
Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
Tipo di intervento	Rischi individuati	
Impianto fognario Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi. Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 mesi]	Investimento, ribaltamento, biologico;	
Informazione per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera e del luogo di lavoro		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; Guanti
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità
Tavole allegate		

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie		
Tipologia dei lavori		CODICE SCHEDA
Tipo di intervento	Rischi individuati	
Manutenzione copertura fabbricato prefabbricato Ispezione e pulizia del manto di copertura (annuale) Sostituzione parziale di manto di copertura (quando necessario) Rifacimento del manto di copertura (decennale) Riparazione, rifacimento guaine Riparazioni, manutenzione impianti e pannelli solari in copertura	Caduta di persone dall'alto Caduta materiali e attrezzature Inciampo o scivolamento su sporgenze del tetto Elettrocuzione, Tagli, Punture, Abrasioni, Urti Rumore	
Informazione per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera e del luogo di lavoro		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro	Scale per accesso ai piani e alle coperture piane protette	Parapetto, Ponteggio mobile, scala
Sicurezza dei luoghi di lavoro		Nella scelta delle attrezzature per lavori in quota, il datore di lavoro darà priorità alle

