

OGGETTO

PROGETTO DI SISTEMAZIONE PONTE SUL TAGLIO **LUNGO VIA NAZIONALE A MIRA TAGLIO**

R.U.P.

Arch. Cinzia Pasin

Responsabile Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture

Piazza IX MARTIRI, 3 - 30034 - Mira t. 041.5628188 - f. 041.423922

e-mail: lavori.pubblici@comune.mira.ve.it

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mira

Piazza IX MARTIRI, 3 - 30034 - Mira t. 041.5628188 - f. 041.423922 e-mail: comune.mira.ve@pecveneto.it

C.F. 00368570271

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Andrea Berro



Berro & Sartori ingegneria S.r.I.

via Roma, 130 30030 - Pianiga [VE] t. [+39] 041 5195480 f. [+39] 041 5199098 P. IVA 04095420271 www: www.bs-eng.net

Rif. COMMESSA

Arch. Andrea Sartori

COLLABORATORI

P.I.ED Mirko Andreetta Arch. Sonia Bragato Ing. Massimiliano Barsi

REV. n°		DATA	DESCRIZIONE
00	D	ic. 2017	Progetto esecutivo
SB		AS	AB BS 0 3 4 7 1 7

Codice commessa

ELABORATO

INCIDENZA DELLA MANODOPERA **SICUREZZA**

SCALA

N. TAVOLA

IMS

DEFINITIVO **PRELIMINARE**

AS BUILT

AUTORIZZATIVO

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 NP.Z.01.03.b	Pulizia e spianamento area e successiva posa di recinzion inferiore a 20 kg/ m² per delimitazione aree di stoccaggio Pulizia e spianamento area e successiva posa di recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² per delimitazione aree di stoccaggio SOMMANO a corpo	1,00	278,45	278,45	232,64	83,550
2 Z.01.03.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visi LITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00 SOMMANO m²	200,00	13,85	2770.00	17745 10	63,000
3 Z.01.07.a	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	200,00	13,85	2′770,00	1'745,10	63,000
4 Z.01.07.b	SOMMANO n Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO	1,00	575,10	575,10	143,78	25,000
5 Z.01.09.a	Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) SOMMANO cad/me Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e	7,00	147,58	1′033,06	206,61	20,000
6 Z.01.09.b	smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese SOMMANO n Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato 40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo	1,00	413,19	413,19	107,43	26,000
	A RIPORTARE			5′069,80	2′435,56	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			5′069,80	2′435,56	
	40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese SOMMANO cad/me	7,00	166,22	1′163,54	244,34	21,00
7 Z.01.16.00	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polieti ile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE	1.00.00	14.02	2/207.20	1/551 (0	65.00
	SOMMANO m/me	160,00	14,92	2′387,20	1′551,68	65,00
3 Z.01.17.00	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO SOMMANO m/me	70,00	17,68	1′237,60	1′237,60	100,000
)	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d PER CANTIERE					
Z.01.30.e	STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II SOMMANO cad/me	8,00	4,50	36,00	36,00	100,000
10 Z.01.31.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II SOMMANO cad/me	16,00	6,32	101,12	101,12	100,000
11 Z.01.32.b	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm SOMMANO cad/me	4,00	24,58	98,32	98,32	100,000
12 Z.01.33.b	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm SOMMANO cad/me	8,00	48,57	388,56	388.56	100,000
13	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a lletti in profilato di	0,00	10,57	300,30	300,30	100,000
Z.01.35.e	acciaio zincato per sostegni mobili Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili		1500	0.200	0.00	
	SOMMANO cad/me	60,00	15,28	916,80	0,00	
14 Z.01.36.a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg					
	SOMMANO cad/me	60,00	1,43	85,80	0,00	
15	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento COPPIA DI					
	A RIPORTARE			11′484,74	6′093,18	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid. %
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	
	RIPORTO			11′484,74	6′093,18	
Z.01.37.a	SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	1.00	60.09	CO 09	41.00	co 000
	SOMMANO n	1,00	69,98	69,98	41,99	60,000
16 Z.01.37.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo					
	SOMMANO cad/me	4,00	18,66	74,64	33,59	45,000
17 Z.01.38.a	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere AVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese					
	SOMMANO n	1,00	21,84	21,84	21,84	100,000
18 Z.01.38.b	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere EAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo SOMMANO cad/me	2,00	7,31	14,62	14,62	100,000
19 Z.01.39.b	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese SOMMANO n	35,00	19,09	668,15	0,00	
20 Z.01.39.d	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti on lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo				ŕ	
	SOMMANO cad/me	70,00	3,79	265,30	0,00	
21 Z.01.64.00	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE SOMMANO cad/me	49,00	1,15	56,35	0,00	
22 Z.01.72.00	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.199 revista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2 SOMMANO cad/me	16,00	14,43	230,88	0,00	
23 Z.01.80.00	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri to e plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori			,	ŕ	
	SOMMANO m	20,00	11,38	227,60	136,56	60,000
24 Z.02.13.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da E delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese					
	A RIPORTARE			13′114,10	6′341,78	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			13′114,10	6′341,78	
	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese	120,00	8,85	1′062,00	281.43	26,500
		120,00	0,03	1 002,00	201,43	20,500
25 Z.02.15.b	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m SOMMANO cad/me	20,00	10,32	206,40	52,01	25,200
26 Z.02.16.00	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat A ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA					
	SOMMANO cad/me	30,00	2,53	75,90	19,24	25,350
27 Z.02.18.c	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80	32,00	0.67	21.44	0.00	
	SOMMANO cad/me	32,00	0,67	21,44	0,00	
28 Z.03.01.00	Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA SOMMANO h	72,00	25,82	1′859,04	0,00	
29 Z.03.02.a	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si oro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro					
	applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra SOMMANO h	32,00	20,66	661,12	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			17′000,00	6′694,46	39,379
	TOTALE euro			17′000,00	6′694,46	39,379
	A RIPORTARE			17 000,00	0 024,40	39,319

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	%
	RIPC	RTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
M	LAVORI A MISURA euro		17′000,00	6′694,46	39,379
M:000	<nessuna> euro</nessuna>		7′217,33	3′041,52	42,142
M:000.001 M:000.002	Organizzazione del cantiere euro Dispositivi di protezione collettiva euro		6′155,33 1′062,00	2″760,09 281,43	44,841 26,500
M:001	1^ Fase: allargamento ponte su fiume Taglio euro		9′782,67	3′652,94	37,341
M:001.001 M:001.002	Organizzazione del cantiere euro Dispositivi di protezione collettiva euro		6′958,77 303,74	3′581,69 71,25	51,470 23,458
M:001.003	Gestione e coordinamento euro TOTAL	E euro	2′520,16 17′000,00	6′694,46	0,000 39,379
	Pianiga, 07/12/2017				
	Il Tecnico				
	A RIPORT	ARE			