


Modello ALLEGATO N. 6 (concorrente singolo)

“MODELLO OFFERTA ECONOMICA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE”

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA

Codice AUSA n. 0000376384



COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3
Tel. 0415628211 - Fax. N. 0415628219
C.F. e P.IVA. 00368570271
Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it



COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia
30010 Camponogara (VE) Piazza Mazzini n. 1
Tel. 041 513991 Fax n. 041 5139938
C.F. e P.IVA. 00662440270
Indirizzo Internet: www.comune.camponogara.ve.it
PEC: comune.camponogara@pec.tuni.it

“LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE”

**PER APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO DI VIA
MOCENIGO, VIA NAZIONALE E VIA CONTARINI DEL COMUNE DI MIRA”.**

Numero gara 7045142. CIG N. 7442872446. CUP C61B17000120004.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ in qualità di _____ della
Ditta _____ con sede legale a _____ in Via/Piazza _____ n. _____
Codice Fiscale n. _____ P. I.V.A. n. _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gabriele Bertaggia

La Ditta

timbro e firma

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)			
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)	
N.	Codice							
		Lavori a corpo						
		OG3 - Opere stradali						
1	13B.97.01.a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA	ton	1,00				
2	13E.02.01.00	Scavo di pulizia generale	mq	253,00				
3	13E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	mc	120,00				
4	13E.05.04.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE	mq	2,00				
5	13E.05.10.d	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI	mc	0,28				
6	13E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	100,00				
7	13E.06.06.a	CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi	mc	464,04				
8	13E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI	mq	605,00				
9	13E.14.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm	ml	153,00				
10	13E.14.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm	ml	170,00				
11	13E.27.02.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE	kg	150,00				
12	13F.03.01.00	SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLA SCAVO DI SBANCAMENTO	mc	60,00				

13	13F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI	mc	480,00			
14	13F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50	mc	27,20			
15	13F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	150,00			
16	13F.04.05.a	MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera	mc	96,00			
17	13F.04.06.a	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO grezza da cava	mc	70,50			
18	13F.04.08.a	GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI GEOTESSILE NON TESSUTO	mq	1250,00			
19	13F.04.10.a	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3	mq	861,20			
20	13F.05.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO dosaggio a 200 kg/m³	mc	9,69			
21							
		Lavori a corpo					
	13F.08.06.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso oltre kg 70 fino a kg 120	cad	2,00			
22	13F.11.12.b	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95	cad	9,00			
23	13F.13.06.00	PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	mq	548,00			
24	13F.14.40.a	FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo	cad	1,00			
25	13F.14.46.a	FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto nuovo	cad	6,00			
26	13F.14.63.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50	cad	16,00			
27	13F.14.64.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALE SU SOSTEGNI PREESISTENTI	cad	17,00			
28	13F.14.75.00	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2	cad	1,00			
29	13F.14.89.00	Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60	ml	56,00			
30	13F.15.08.00	SEMINA DI MISCUGLIO	mq	235,00			

31	13H.03.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm	cad		4,00			
32	13H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA	kg		680,00			
33	E.08.01	TEST DI CESSIONE	cad		2,00			
34	F4.2.1.1	Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola	cad		6,00			
35	F4.3.1.9	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo	cad		8,00			
36	F4.3.1.13	Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo	cad		2,00			
37	F5.6.75.4	Celtis Australis (Bagolaro-Spaccasassi):	cad		7,00			
38	F5.7.60.7	Lagerstroemia Indica	cad		6,00			
39	F5.7.64.4	Laurus Cerasus (Prunus Laurocerasus o Lauro Regio) - Caucasicca - Latifolia Bertini - Rotundifolia:	cad		234,00			
40	P2.1.8.7.7	CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA	ml		136,00			
41								
		Lavori a corpo						
	P3.9.5.2	Conglomerato bituminoso (Binder)	mqxcm		4384,00			
42	P3.9.11.2	Manto di usura in conglomerato bituminoso	mq		548,00			
43	P5.6.1	Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2,00÷3,50 m	cad		39,00			
44	P5.6.11.1	Decespugliamento, diradamento del sottobosco, estirpazione del sottobosco	mq		39,00			
45	P5.6.13.1	Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, ma eseguito con mezzi meccanici (impiego di autoscala o di piattaforma aerea):	cad		5,00			
46	P5.6.17.3	Lievo di ceppaie	cad		5,00			
47	P5.6.18.1	Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo	cad		13,00			
48	P5.6.19.1	Formazione di drenaggio per buche	cad		13,00			
49	P5.6.20.1	Messa a dimora di piante	cad		13,00			
		Lavori a corpo						
		OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione						

50	13F.02.15.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per i primi 3 cm	mq	6,00			
51	13F.02.15.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO per ogni cm successivo	mq	30,00			
52	13F.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50	mc	354,46			
53	13F.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	287,80			
54	13F.05.09.00	MAGRONE	mq	134,72			
55	13F.10.11.b	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO a piastre multiple bullonate	kg	120,00			
56	13F.10.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 80	ml	118,00			
57	13H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50	mc	18,80			
58	13H.02.18.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 160 mm	ml	40,00			
59	13H.02.18.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 200 mm	ml	10,00			
60	13H.03.19.00	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA	kg	860,00			
61	P3.13.15.4	Pozzetti stradali tipo "Milano" o "Padova" con sifone incorporato	cad	8,00			
62	P3.13.16.8	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo	cad	6,00			
63	P3.13.19.4	Coperchio in c.a. prefabbricato, costituito da telaio e sigillo chiuso a caditoia, per pozzetti stradali compresa la sistemazione del piano	mq	18,38			
64	P3.15.11.15	Esecuzione degli allacciamenti degli scarichi privati e delle acque bianche	ml	1,00			

Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Dichiara Inoltre

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- che i propri costi della manodopera ad €. _____ (in cifre) _____ (in lettere)
- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad €. _____ (in cifre) _____ in lettere

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Procedimento