



# comune di Mira città d'arte Città Metropolitana di Venezia **REGIONE VENETO**

## **PROGETTO CITTA' SICURA:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'COMUNALE **SECONDO STRALCIO:**

- via Lusore
- via delle Porte

committente:

#### **COMUNE DI MIRA**

# **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

elaborato no:

oggetto:

**05**b

### **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA**

R.U.P. :	arch.Gabriele Bertaggia	
data:	progettista:	Timbro e Firma:
Ottobre 2018	Arch.Giovanni Marcato	

#### Architetto z**etto Giovanni M** via Ghebba n.67/e/8 - 30034- Mira -VE-

tel. 041.5630816 e-mail arch.g.marcato@gmail.com

N°	Articoli	December of all Anti-elidics	O a matich	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
	E1462	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI			
	F. 14.03				
		Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione,			
		anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200			
		di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo			
		di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto. Nel prezzo			
		sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio			
		d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e			
		magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Nel caso di			
		fondazioni multiple per la posa di Pannelli di preavviso o similari si			
		intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.			
1		F.14.63.b POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle			
		dimensioni di cm 50 x 50 x 50			
		Cartelli di presegnalamento:			
		viaLusore:			
		4	4,00		
		via delle Porte			
		7	7,00		
		cac	11,00	36,15	397,65
	F.14.89	FORNITURA DI SOSTEGNO TUBOLARE			
		Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60			
		trattato con zincatura forte,			
		completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e			
		sistema antirotazione. Il diametro esterno			
		dovrà essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml.			
		Computato a metro lineare di lunghezza			
		effettiva. Altezza varia.			
2		SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO			
		ESTERNO mm 60 – PESO 4,20 Kg/MI			
		Cartelli di presegnalamento:			
		Via Lusore:			
		4 Wandalla Bartan	4,00		
		Via delle Porte:	7,00		
		m		6,92	76,12
	E4.00.4				
	F4.03.1	SEGNALI DI INDICAZIONE E TARGHE DI INDICAZIONE			
		Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con			
		bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente a normale efficenza,			
		classe 1, dimensioni:			
3		F4.3.1.10 Targa cm80x27			
٦		Via Lusore:			
		1	1,00		
		Via delle Porte:	.,00		
		2	2,00		
		cac		31,86	95,58

N°	Articoli	Descriptions dealt Adiable di France	0	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
4		F4.3.1.19 Targa cm60x60			
		Via Lusore:			
		2	2,00		
		Via delle Porte:	F 00		
		5	5,00	46.01	202.47
		cad	7,00	46,21	323,47
	NP.01.07	PRESTAZIONI DI MANODOPERA			
		Prestazioni di manodopera per lavori in economia; si precisa che il			
		prezzo si riferisce ad ore effettive di lavoro, escludendo di			
		conseguenza i tempi per soste forzate, impedimenti di varia natura,			
		approntamento dei cantieri, trasporti ed altre cause che non possono			
		essere riconosciute come tempo reale di intervento. Il prezzo unitario			
_		è comprensivo delle spese generali ed utile d'Impresa.			
5		NP.01.07.b - Prestazioni di Manodopera, Operaio Qualificato.			
		Manodopera relativa alla sicurezza.  Via Lusore:			
		(6*1*8)	48,00		
		Via delle Porte:	40,00		
		(7*1*8)	56,00		
		h.	104,00	35,91	3.734,64
	Z.01.13	TRANSENNA			
		Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco			
		e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.			
6		Transenna			
		Via Lusore: 8.00	9,000		
		Via delle Porte:	8,000		
		100,00	100,000		
		ml/me	108,000	3,80	410,40
	Z.01.16	NEW JERSEY IN POLIETILENE			
		Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100%			
		colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.			
7		NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE			
′		Via Lusore:			
		15,00	15,000		
		Via delle Porte:	12,222		
		30,00	30,000		
		ml/me	45,000	14,99	674,55
	Z.01.19	CONI SEGNALETICI PER CANTIERE IN GOMMA			
		Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in			
		gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul			
		manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.			
8		DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI			

N°	Articoli		Overstità	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
		Via Lusore:			
		50,00	50,00		
		Via delle Porte: 70,00	70,00		
		mi	120,00	1,16	139,20
			,	,	,
	Z.01.30	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE			
		Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio			
		spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
9		Z.01.30.d CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE			
		STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II			
		Via Lusore: 5	5,00		
		Via delle Porte:	3,00		
		10	10,00		
		cad/me	15,00	4,20	63,00
10		Z.01.30.e CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE			
		STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II			
		Via Lusore:			
		9 Wandalla Badan	9,00		
		Via delle Porte:	17,00		
		cad/me	26,00	4,53	117,78
			,	,	,
	Z.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE			
		Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di			
		acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
11		Z.01.31.c CARTELLO STRADALE PER CANTIERE STRADALE di			
		diametro 60 cm, rifrangenza classe II Via Lusore:			
		20	20,00		
		Via delle Porte:	_5,55		
		35	35,00		
		cad/me	55,00	4,45	244,75
	Z.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE			
		Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio			
		spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del			
		segnale per un mese			
12		Z.01.32.a Cartello di forma rettangolare per cantiere stradale, di			
		dimensioni 90x135.			
		Via Lusore:			
		1   Via delle Porte:	1,00		
		1	1,00		
		cad/me	2,00	9,20	18,40
	Z.01.33	PRESEGNALE DI CANTIERE			
		Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla			

N°	Articoli		Oventità	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
13		composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Z.01.33.a PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm Via Lusore: 3 Via delle Porte:	3,00		
		5	5,00		
		cad/me	8,00	38,21	305,68
14	Z.01.35	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE  Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48.  Z.01.35.f SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE, cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120.  Via Lusore: 31  Via delle Porte: 58  cad/me	31,00 58,00 <b>89,00</b>	3,86	343,54
			,	ŕ	·
15	Z.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA  Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm.  Z.01.36.a SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg.  Via Lusore:  31  Via delle Porte:  58	31,00 58,00		
		cad/me	89,00	1,43	127,27
16	Z.01.37	COPPIA DI SEMAFORI  Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.  Z.01.37.a COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese  Via Lusore:  / Via delle Porte:	1 00		
		1	1,00		

N°	Articoli		0	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
17		Z.01.37.b COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al			
		primo			
		Via Lusore:			
		Via delle Porte:			
		cad/me		18,70	
	Z.01.38	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO			
		Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito			
		da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo.			
18		Z.01.38.a IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO			
		posizionamento e nolo per il primo mese.			
		Via Lusore:			
		Via delle Porte:			
		1	1,00		
		cad	1,00	21,87	21,87
19		Z.01.38.b IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni			
		mese successivo al primo			
		Via Lusore:			
		Via delle Porte:			
		via delle Forte.			
		cad/me		7,34	
	Z.01.39	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE			
		Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,			
		da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore			
		giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile.			
20		Z.01.39.a INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN			
		CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo			
		mese.			
		Via Lusore:	0.00		
		6 Via delle Porte:	6,00		
		10	10,00		
		cad	16,00	18,22	291,52
21		Z.01.39.a INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN			
		CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al			
		primo.			
		Via Lusore:			
		Via delle Porte:			
		// Orte.			
		cad/me		3,55	

N°	Articoli	Descrizione deali Articoli di E.n.u.	Ouentità	Euro	
Ord.	di E.p.u.	Descrizione degli Articoli di E.p.u.	Quantità	PREZZO	IMPORTO
	7 01 80	DELIMITAZIONE PERCORSO PEDONALE			
	2.01.00	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20			
		infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello			
		spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la			
		durata dei lavori.			
22		Delimitazione di Percorso pedonale			
		Via Lusore:			
		6,00	6,00		
		Via delle Porte:			
		10	10,00	10.00	
		mi	16,00	12,65	202,40
	Z.01.90	TAVOLATO IN ABETE			
		Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani			
		di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su			
		ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri			
		quadri di effettivo sviluppo.			
23		Z.01.90.a TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo			
		mese			
		Via Lusore: 5	5,00		
		Via delle Porte:	3,00		
		15	15,00		
		mq	20,00	11,49	229,80
24		Z.01.90.b TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni			
		mese successivo al primo o frazione di mese			
		Via Lusore:			
		/			
		Via delle Porte:			
		mq/me		1,17	
	7.00.04				
	2.03.01	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA			
		Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il			
		coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.			
25		INCONTRI PERIODICI SICUREZZA			
23		via Lusore:			
		4	4,00		
		via delle Porte:			
		4	4,00		
		h.	8,00	25,82	206,56
		Totale Generale:			
		Diconsi: Ottomilanovantaquattrovirgolaventisei Euro			8.094,26