

OFFERTA 39/23

Spett.le COMUNE DI PASIAN DI PRATO
Ufficio Lavori Pubblici
Alla .c.a del Geom. Giulio Meroni

Tel. 0432645930

email: g.meroni@comune.pasiandiprato.ud.it

TRANSPORTO

I.V.A.: + IVA DI LEGGE

Q. TA'	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	PREZZO TOTALE
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI:		
200	mq.	Pavimentazione in PVC-HQR a base di inchiostri e priva di solventi, fornito con una garanzia di 15 anni e ha uno spessore totale di 3,1 mm, incluso uno strato di usura di 0,40 mm. Dimensioni rotolo L. 25 ml h. 2 ml. Adatto per uso residenziale, commerciale e industriale (Classi 32 e 41). Classificazione al fuoco Cfl-s1. La tecnologia brevettata Gerflor Fiber garantisce un'impareggiabile resistenza all'indentazione, mentre il suo rivestimento trasparente di sigillante offre protezione contro macchie, urti e graffi. La sua costruzione in vinile di alta qualità ha il vantaggio di creare una superficie antiscivolo e di consentire al prodotto di essere montato in aree umide (bagni, cucine, servizi igienici, ecc.) Questo pavimento vinilico può essere montato sulla maggior parte dei substrati esistenti, come le piastrelle di ceramica, senza alcuna necessità di prime rizzare la superficie o applicare un composto livellante. Il supporto in fibra di poliestere GFT (<i>Fiber Technology</i>) contiene il 95% di fibre riciclate e assorbe eventuali difetti del substrato. Il prodotto può essere posato su superfici fino a 50 m² senza l'utilizzo di colla. Per superfici più ampie, è possibile applicare strisce biadesive intorno al bordo della stanza e lungo le fughe. Questo innovativo sottofondo garantisce un maggiore comfort e isolamento acustico (fino a 16 dB), riducendo così il rumore da calpestio (A) e altri rumori da calpestio	€ 45,90	€ 9.180,00
		Totale complessivo		€ 9.180,00

- IVA DI LEGGE ESCLUSA.
- Quotazioni inclusive di Materiali e Accessori+ Posa in opera + Scarico al Piano + Allestimento cantiere + Smaltimento materiali di risulta e la pulizia del cantiere + Protezione dei Pavimenti, Rivestimenti e Ascensore
- Conteggi delle quantità a carico dell'Esecutore dei lavori prima dell'inizio di lavori.
- Lavori extra non previsti nella presente offerta saranno considerati a parte con la Committenza.