

COMPUTO METRICO
Preventivo offerta impianto climatizzazione
Obitorio presso cimitero Comunale di Pesian Di Prato

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	55.4.QX2.01	CONDIZIONATORE AUTONOMO MULTI SPLIT SYSTEM - SOLO FREDDO - CONDENSAZIONE IN ARIA - FINO A 5 UNITA' INTERNE Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo multi split -system, solo freddo, costituito da una unità motocondensante esterna con condensazione in aria in grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unità interne, fluido refrigerante R407C, unità interne con ventilatore a tre velocità, completo di linee frigorifere in tubo di rame preisolato tra l'unità esterna e l'unità interna con collegamenti a cartella, linee elettriche tra l'unità esterna e le unità interne, precarica con gas refrigerante a 407C, staffe di sostegno, cablaggi elettrici, tubazioni scarico condensa, escluso la linea elettrica per l'alimentazione del condizionatore e l'interruttore magnetotermico di protezione. Prestazioni nominali misurate con temperatura aria ambiente di 27 °C bulbo secco e 19 °C bulbo umido, temperatura aria esterna di 35 °C, velocità massima per le unità interne, lunghezza linee refrigeranti 7,5 m - dislivello 0 m.					
	55.4.QX2.01.C	Unità esterna con potenzialità frigorifera 6,0 kW - n. 4 unità interne collegabili		1,00			
		Sommano 55.4.QX2.01.C	cad	1,00	€ 4.023,39		€ 4.023,39
2	55.4.QX2.01.F	Unità a parete potenzialità frigorifera 2,4 kW		2,00			
		Sommano 55.4.QX2.01.F	cad	2,00	€ 1.455,91		€ 2.911,82
3	62.1.OH5.03	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavi elettrici tripolari tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in PVC e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-67, CEI UNEL 35318 -35322-35016, CEI EN60502, CPR UE305/11, EN 50575:14 e EN 50575 /A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, A Riportare:					€ 6.935,21

Ditta Ferigo Paolo impianti elettrici Via Roma Paularo tel. 0433 70053.
Paularo, 04/12/2023

COMPUTO METRICO
Preventivo offerta impianto climatizzazione
Obitorio presso cimitero Comunale di Pesian Di Prato

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 6.935,21
	62.1.OH5.03.C	Cavo 3x4 mm ² Linea alimentazione		20,00			
		Sommano 62.1.OH5.03.C	m	20,00	€ 7,88		€ 157,60
4	65.2.QZ2.02	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B" -"C", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 4,5 kA CEI EN 60898 Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"- "C", potere di interruzione Icn 4,5 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori.					
	65.2.QZ2.02.E	2P In da 10 a 32 A		1,00			
		Sommano 65.2.QZ2.02.E	cad	1,00	€ 51,09		€ 51,09
5	65.2.QZ3.01	BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON MODULO RIDOTTO Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici magnetotermici con modulo ridotto, in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi,					
		A Riportare:					€ 7.143,90

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Prot. n. 0021362 del 06-12-2023 arrivo Cat. 1 Cl. 6 - 22

COMPUTO METRICO
Preventivo offerta impianto climatizzazione
Obitorio presso cimitero Comunale di Pesian Di Prato

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 7.143,90
	65.2.QZ3.01.A	morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe AC		1,00			
		Sommano 65.2.QZ3.01.A	cad	1,00	€ 96,08		€ 96,08
	ImpC	Sommano					€ 7.239,98
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Compresi nei prezzi unitari					€ 0,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 7.239,98
	RC	Ribasso contrattuale del ...%					€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€ 7.239,98

FERIGO PAOLO
Via Roma, 68/B - Tel. 0433 70053
33027 PAULARO (UD)
P.IVA 00271440307
N°Reg. Imp. UD - 1996-12054

Ferigo Paolo

COMPUTO METRICO
Preventivo offerta impianto climatizzazione
Obitorio presso cimitero Comunale di Pesian Di Prato

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	% CORPO	%
	Altro	€ 7.239,98		100,00%
	TOTALE	€ 7.239,98		100,00%

FERIGO PAOLO
Via Roma, 68/B - Tel. 0433 70053
33027 PAULARO (UD)
P.IVA 00271440307
N° Reg. Imp. UD - 1896-12054

Ferigo Paolo

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Prot. n. 0021362 del 06-12-2023 arrivo Cat. 1 Cl. 6 - 22