

Allegato prezzi all'offerta economica (da compilarsi negli spazi in colore grigio)

N. voce	Descrizione	Unità	Quantità	Prezzo unitario	Costo
01	Balaustra in materiale metallico				
	Elemento modulare composto secondo gli schemi grafici di progetto, da realizzarsi in tubolari di metallo (Ø 76 mm sp. 2 mm) e lamiera metallica (sp. 3 mm), quest'ultima fissata con adeguate asole e bulloni o saldatura al tubolare, completo di basamenti per il fissaggio a plinto debitamente forati per il passaggio dei bulloni di installazione. Il tutto zincato a caldo e verniciato in colore grigio micaceo. Fornito a piè d'opera, compreso di montaggio e della bulloneria/materiali di fissaggio.				
		pz	5		
	In lettere			/	/
02	Plinto di fondazione				
	Plinto di fondazione realizzato con l'utilizzo di pozzetto prefabbricato in CLS 40 x 40 x 40 cm, riempito in calcestruzzo RCK 300, fornito in opera, compreso di scavo e reinterro.				
		pz	5		
	In lettere			/	/
OS	Oneri della sicurezza				
	Oneri di cui al D.Lgs. n.81/2008	pz	1	90,00	90,00
				novanta/00	novanta/00
T	Totale opere				
	In lettere			/	/