



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ELENCO ELABORATI ALLEGATI FASE 2



Elenco elaborati:

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE:

- A) SCHEDA DI PROGETTO – Planimetria Generale
- B) SCHEDA DI PROGETTO – Pianta di Dettaglio
- C) SCHEDA DI PROGETTO – Documentazione Fotografica
- D) SCHEDA DI PROGETTO – Elenco degli Interventi
- E) QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO
- F) QUADRO GENERALE AMBITO URBANO

SEGUONO ELABORATI GRAFICI:

PLANIMETRIA GENERALE - 2.PRO.01 Territorio Comunale Scala 1:10.000

Centro Abitato CAPOLUOGO Scala 1:2.500

PLANIMETRIA GENERALE - 2.PRO.02 Itinerario CAPOLUOGO E LOCALITÀ Scala 1:10000

CAPOLUOGO Scala 1:2.500

Susegana, lì 26 aprile 2021

Dott. Arch. PIANI MASSIMO

Piani Massimo

ORDINE
degli
ARCHITETTI
PLANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
della provincia di
TREVISO
MASSIMO
PIANI
n° 1470
sezione A
settore architettura
ARCHITETTO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PN1MSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO A – PLANIMETRIA GENERALE EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....a

01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	12_AE_17.01 Magazzino comunale
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa
03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali
04_AE_05.01 Municipio	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali
05_AE_07.01 Ufficio Postale	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti
06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti
09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo
10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
11_AE_14.01 Ristoro Spada	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche 13. Sede conferenze e congressi 14. Alberghi, centri turistici ecc. 15. Bar ristoranti 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici autopulenti 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ambulatori, ospedali, laboratori 29. Ospizi e case di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|


INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....a

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
1	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	5	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
2	04_AE_05.01 Municipio	6	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
3	05_AE_07.01 Ufficio Postale	7	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
4	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini	n. civico 19	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASILO NIDO MARGHERITA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MUNICIPIO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele	n. civico 1	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	UFFICIO POSTALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 11.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	SEDE ALPINI DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta	n. civico 6	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	VILLA SPADA – CENTRO CULTURALE DOTT. NICOLO' SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta	n. civico 1	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	BARCHESSA DI VILLA SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta	n. civico 1	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile

PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MOLINETTO DELLA CRODA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto	n. civico 40	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 13.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	SALE PARROCCHIALI – CENTRO DI CULTURA RELIGIOSA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta	n. civico 4	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 14.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	RISTORO SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. di Vittorio	R.CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MAGAZZINO COMUNALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini	R. CIVICO	C.O.D. VIA	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		MAGAZZINO AUTORIMESSA				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via G. Matteotti			IL CIVICO		COD. VIL	
			SNC			
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.01	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – MARCO ANTONIAZZI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </tbody> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Via Boschi	<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	Accessibile	-	Non Accessibile					
Accessibile	-								
Non Accessibile									


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Liberazione		Accessibile	☒
		Non Accessibile	☐


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		PALESTRA – SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	FARMACIA DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini	n. civico 15	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 28.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	AMBULATORIO MEDICO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	n. civico 1a	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANI ACCORDI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via G. Matteotti			Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SEDE PRO LOCO DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via G. Matteotti			Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 31.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		BANCA PREALPI SAN BIAGIO – ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	CHIESA PARROCCHIALE – SANTA MARGHERITA VERGINE MARTIRE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta	n. civico 4	C.O.D. Via	X Accessibile
			Non Accessibile

PLANIMETRIA GENERALE





Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO A – PLANIMETRIA GENERALE SPAZIO URBANO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....a

01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro	
02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta	
03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria	
04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo	
05_AU_01.05.Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri	
06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini	
07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi	
08_AU_03.01 Parco Villa Spada	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin	
09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda	
10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria	
11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin	
12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz	

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Cimiteri |
| 2. Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Piste ciclabili |
| 4. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici | 8. Chioschi |


INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....a

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
8	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	11	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto
9	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	12	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
10	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Maestra				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via della Vittoria			Rilevato		C.D. V.R.	
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo - Casale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via della Vittoria	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.04		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Ai Giochi				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via Mire			Rilevato		C.D. V.R.	
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo - Rorè (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		☐ Accessibile	☒
		☒ Non Accessibile	☐


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.06	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo - Nighet (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via Mire Basse		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Mediamente Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> </table>		Accessibile	☐	Mediamente Accessibile	☐	Non Accessibile	☒
Accessibile	☐								
Mediamente Accessibile	☐								
Non Accessibile	☒								


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.07	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo - Mire (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </tbody> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Via Mire Basse									


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parco Villa Spada (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Capretta	N. CIVICO	COD. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Giardino del Tempietto (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Giuseppe di Vittorio	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Corradini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via della Vittoria	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Domenico Capretta	R. CIVICO	COD. V.M.	Accessibile
			X Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi/Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Liberazione	R.CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Piazza Francesco Fabbri (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazza Francesco Fabbri	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazzale Corradini	N. CIVICO	COD. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazzetta Emma Ciardi		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazzetta Don Carlo Ceschin		X	Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio Molinetto della Croda (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Molinetto	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Pista Ciclabile (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via della Vittoria	R.CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.08	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 23		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo – Crevada / Ferracin (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: CREVADA			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Crevada (davanti negozi Ferracin)	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PLANIMETRIA GENERALE



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.06	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 24		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio piazzole accesso a via Vernaz (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Vernaz	R. CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PLANIMETRIA GENERALE





Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO B – PIANTA DI DETTAGLIO EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... b

01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	12_AE_17.01 Magazzino comunale
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa
03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali
04_AE_05.01 Municipio	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali
05_AE_07.01 Ufficio Postale	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti
06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti
09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo
10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
11_AE_14.01 Ristoro Spada	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche 13. Sede conferenze e congressi 14. Alberghi, centri turistici ecc. 15. Bar ristoranti 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici autopulenti 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ambulatori, ospedali, laboratori 29. Ospizi e case di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|


INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....b

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
1	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	5	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
2	04_AE_05.01 Municipio	6	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
3	05_AE_07.01 Ufficio Postale	7	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
4	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		Rilievo 2	Cod. VR
		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01	Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		
SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO	VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	Rilievo 2 COD. VR	X Accessibile
		Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		19	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCOSSO		CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARRESTO URTO/ARRESTO		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO ADIBITO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO
	FASCE ANTIVEICOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVA/SENZORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02		Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		RECUPERO 19	COD. VUL 19
		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO


LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE | | PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO |
| | REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA | | PREDISPOSIZIONE RAMPE TATTILI |
| | RACCORDO STRADA-PERCOSSO | | CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI |
| | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO RESISTENTE | | PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI |
| | REALIZZAZIONE RAMPA | | SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI |
| | REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE | | ADEGUAMENTO SERVIZIO IDRICO |
| | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA |
| | FALSO ANTIRIVOLO | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE |
| | ASCENSORE | | BARRIERA FISICA |
| | PIATTAFORMA ELEVATRICE | | BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE |
| | RINVIOSCALA | | |
| | NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO | | |
| | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE | | |
| | PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI | | |
| | PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI | | |



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASILO NIDO MARGHERITA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini	R.LIVELLO 19	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile



PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO RAMPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCORSO		CICALINO PER SERRAFORD NON VIDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON VIDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPPE		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO BIRMICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO-SENSORIALE
	SERVISCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		


PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 05.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04			Pagina 1 di 3		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		MUNICIPIO				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele			Indirizzo		Cod. Via	
			1			
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 05.01		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04			Pagina 2 di 3		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		MUNICIPIO					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele			R.CIVICO		X	Accessibile	
			1				
			C.O.D. VIA			Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCORSO		CICALINGO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO a = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE a = NUMERO POSTI		




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04		Pagina 3 di 3	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		MUNICIPIO	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele		Rilievo	Accessibile
		1	Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO


- | | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	UFFICIO POSTALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini	R.CIVICO 1	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 11.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SEDE ALPINI DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta	R.LIVELLO 6	COD. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.01		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		VILLA SPADA – CENTRO CULTURALE DOTT. NICOLO’ SPADA					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Capretta			1		X Accessibile		
					Non Accessibile		


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		BARCHESSA DI VILLA SPADA				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via Capretta			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	
			1		1	


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.03		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		MOLINETTO DELLA CRODA (come da Allegato VIII/IX - Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via Molinetto			ICED		C.O. VIA	
			40			
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 13.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SALE PARROCCHIALI – CENTRO DI CULTURA RELIGIOSA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 14.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	RISTORO SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. di Vittorio		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MAGAZZINO COMUNALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		Accessibile	
		Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCOSSO		CICULANO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDI URBANI ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		




PIANTA PIANO TERRA

STRUTTURA NON APERTA AL PUBBLICO/SOLO PERSONALE TECNICO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13			Pagina 1 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		MAGAZZINO AUTORIMESSA				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via G. Matteotti			ICED		COD. VIA	
			SNC			
			X	Accessibile		
				Non Accessibile		

PIANTA DI DETTAGLIO




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		MAGAZZINO AUTORIMESSA				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via G. Matteotti			Accessibile			
			Non Accessibile			

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO


	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCORSO		CICOLINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PREFERENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERICLITOSENSORIALE
	SERVIZIO SCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO = N° NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE = N° NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE: IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – MARCO ANTONIAZZI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi	Rilievo	Cod. VR	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Liberazione		Accessibile	☐
		Non Accessibile	☒

PIANTA DI DETTAGLIO


LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE | | PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO |
| | REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA | | POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI |
| | RACCORDO STRADA-PERCOORSO | | CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI |
| | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE | | PRESENZA DI SISTEMA AD INSONORIZZAZIONE PER NON UDENTI |
| | REALIZZAZIONE RAMPA | | SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI |
| | REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE | | ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO |
| | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA |
| | FASCIA ANTISCIVOLO | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE |
| | ASCENSORE | | BARRIERA FISICA |
| | PIATTAFORMA ELEVATRICE | | BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE |
| | SERVOSCALA | | |
| | NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO | | |
| | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE | | |
| | PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI | | |
| | PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI | | |



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 28/04/2020 di classificazione			
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo			
DESCRIZIONE:		PALESTRA – SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via G. Matteotti		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐
Accessibile	☒					
Non Accessibile	☐					



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16		Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE: PALESTRA – SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	Rilievo 2	Cod. VR	X Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE: FARMACIA DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini	R.CIVICO 15	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 28.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		AMBULATORIO MEDICO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	R.CIVICO 1a	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 28.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18		Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		AMBULATORIO MEDICO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	R.CIVICO 1a	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE
 REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA
 RACCORDO STRADA-PERCOSSO
 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE
 REALIZZAZIONE RAMPA
 RIMOZIONE OSTACOLO VERTICALE
 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
 PAVIMENTO ANTISCIVOLO
 ASCENSORE
 PIATTAFORMA ELEVATRICE
 SERVOSCALA
 NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO
 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE
 PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI
 PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI

PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
 POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
 CICOLINO PER SEMAFORO NON VENGENTI
 PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
 SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
 ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
 ADEGUAMENTO PER BARRIERE FISICHE
 ADEGUAMENTO PER BARRIERE SENSORIALI
 BARRIERA FISICA
 BARRIERA PERCETTIVA SENSORIALE


PIANO TERRA

MUNICIPIO REFRONTOLO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANI ACCORDI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	Rilievo 5	Cod. VR X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19		Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANI ACCORDI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	R.CIVICO 5	C.O.D. VIA X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SEDE PRO LOCO DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti	R.CIVICO 1b	C.O.D. VIA X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20		Pagina 2 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		SEDE PRO LOCO DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via G. Matteotti		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>X</td> </tr> </table>	Accessibile		Non Accessibile	X	
Accessibile							
Non Accessibile	X						


PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE | | PERCORSO TATILE A PAVIMENTO |
| | REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA | | POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI |
| | RACCORDO STRADA-PERCORSO | | CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI |
| | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE | | PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI |
| | REALIZZAZIONE RAMPA | | SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI |
| | REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE | | ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO |
| | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA |
| | FASCE ANTISCIVOLO | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE |
| | ASCENSORE | | BARRIERA FISICA |
| | PIATTAFORMA ELEVATRICE | | BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE |
| | SERVOSCALA | | |
| | NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO | | |
| | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE | | |
| | PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI | | |
| | PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI | | |




PIANO PRIMO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 31.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		BANCA PREALPI SAN BIAGIO – ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale Alpini	R.CIVICO 9	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		CHIESA PARROCCHIALE – SANTA MARGHERITA VERGINE MARTIRE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta	R.CIVICO 4	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCOSSO		CICULINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		





Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO B – PIANTA DI DETTAGLIO SPAZIO URBANO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... b

01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro	
02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta	
03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria	
04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo	
05_AU_01.05.Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri	
06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini	
07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi	
08_AU_03.01 Parco Villa Spada	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin	
09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda	
10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria	
11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin	
12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz	

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Cimiteri |
| 2. Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Piste ciclabili |
| 4. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici | 8. Chioschi |


INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....b

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
8	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	11	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto
9	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	12	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
10	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.02		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Maestra					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via della Vittoria			ICRIZIONE	COD. VIA	X	Accessibile	
					Non Accessibile		

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CIGALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IDRICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FALSO ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n° NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n° NUMERO POSTI		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.03		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Casale					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via della Vittoria			ICRIZIONE	COD. VIA	X	Accessibile	
					Non Accessibile		

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO TAPPETI TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD RIDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTICICLOID		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Ai Giochi	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEMA DI PROGETTO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE | | PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO |
| | REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA | | POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI |
| | RACCORDO STRADA/PERCORSO | | CICULINO PER SEMAFORO NON VEDENTI |
| | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE | | PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI |
| | REALIZZAZIONE RAMPA | | SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI |
| | REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE | | ADEGUAMENTO SERVIZIO IDRICO |
| | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA |
| | FASCE ANTICICLO | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE |
| | ASCENSORE | | BARRIERA FISICA |
| | PIATTAFORMA ELEVATRICE | | BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE |
| | SERVOSCALA | | |
| | NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO | | |
| | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE | | |
| | PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI | | |
| | PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI | | |



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Rorè (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	
		Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO


LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICULINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INIEZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	RIMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Nighet (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO  ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE  REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA  RACCORDO STRADA/PERCORSO  SOVRAPPASSAGGIO ESISTENTE  REALIZZAZIONE RAMPA  RIMOZIONE OSTACOLO VERTICALE  REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE  FASCIA ANTICICLOVLO  ASCENSORE  PIATTAFORMA ELEVATRICE  SERVOSCALA  NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO  REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE  PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI  PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI  PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO  POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI  CICOLINO PER SEMAFORO NON VEDENTI  PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI  SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI  ADEGUAMENTO SERVIZIO TERMICO  ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA  ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE  BARRIERA FISICA  BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE		 
		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.07		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Mire					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Mire Basse			ICRIZIONE	COD. VIA	X	Accessibile	
					Non Accessibile		

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO


	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICOLINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SEGNALAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IBRIDO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parco Villa Spada	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/03.02		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Giardino del Tempietto					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Giuseppe di Vittorio			ICERIZO	COG. VIA	X	Accessibile	
						Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO


	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IBRIDO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCE ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 1 di 3	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 2 di 3	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 3 di 3	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Domenico Capretta		Accessibile	
		Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi/Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO


	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO RAMPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD RIDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IDRICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCIA ANTICICLOVOLI		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Liberazione		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/06.01		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Piazza Francesco Fabbri					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazza Francesco Fabbri			ICRIZIONE	COG. VIA	X	Accessibile	
						Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzale Corradini		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO	
	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA
	RACCORDO STRADA/PERCORSO
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE
	REALIZZAZIONE RAMPA
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
	FASCIA ANTICIVOLO
	ASCENSORE
	PIATTAFORMA ELEVATRICE
	SERVOSCALA
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI
	PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	ADEGUAMENTO SERVIZIO IBRIDO
	ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	BARRIERA FISICA
	BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/06.03		Data 28/04/2020 di classificazione		
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo		
DESCRIZIONE:		Parcheggio					
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazzetta Emma Ciardi			ICERIZO	COG. VIA	X	Accessibile	
						Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEMA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA/PERCORSO		CICULINO PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO FERROVIARIO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCIA ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVOSCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		




PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzetta Don Carlo Ceschin		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

	ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE		PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO
	REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA		PORZIONAMENTO TAPPE TATTILI
	RACCORDO STRADA-PERCOSSO		CICLABILE PER SEMAFORO NON VEDENTI
	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE		PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI
	REALIZZAZIONE RAMPA		SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI
	REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE		ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO
	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA
	FASCIA ANTISCIVOLO		ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE
	ASCENSORE		BARRIERA FISICA
	PIATTAFORMA ELEVATRICE		BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE
	SERVIZIO SCALA		
	NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO		
	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE		
	PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI		
	PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI		



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio Molinetto della Croda (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO - ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE - REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA - RACCORDO STRADA/PERCORSO - SOTTRAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE - REALIZZAZIONE RAMPA - RIMOZIONE OSTACOLO VERTICALE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - PANCHI ANTISCIVOLO - ASCENSORE - PIATTAFORMA ELEVATRICE - SERVOSCALA - NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE - PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO n = NUMERO POSTI - PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE n = NUMERO POSTI - PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO - POSIZIONAMENTO MAPPE TATTILI - CICALINO PER SEMAFORO NON VEDENTI - PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI - SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI - ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO - ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA - ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE - BARRIERA FISICA - BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Pista Ciclabile (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile


PIANTA DI DETTAGLIO



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/01.08		Data 20/04/2021 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 23			Pagina 1 di 1		Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo – Crevada / Ferracin				
		(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)				
Località: CREVADA			VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via Crevada (davanti negozi Ferracin)			Rilevato		COD. VIA	
			X		Accessibile	
					Non Accessibile	

PIANTA DI DETTAGLIO





PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.06	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 24		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio piazzole accesso a via Vernaz	
(come da Allegato VIII/IX - Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Vernaz		X	Accessibile
			Non Accessibile

PIANTA DI DETTAGLIO

LEGENDA - SCHEDA DI PROGETTO

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE | | PERCORSO TATTILE A PAVIMENTO |
| | REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA | | POSIZIONAMENTO TAPPETI TATTILI |
| | RACCORDO STRADA/PERCORSO | | CICOLINO PER SEMAFORO NON VEDENTI |
| | SISTEMAZIONE ARREDO URBANO ESISTENTE | | PRESENZA DI SISTEMA AD INDUZIONE PER NON UDENTI |
| | REALIZZAZIONE RAMPA | | SERVIZIO DI TRADUZIONE NEL LINGUAGGIO DEI SEGNI |
| | REMOZIONE OSTACOLO VERTICALE | | ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO |
| | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA FISICA |
| | PANCHI ANTISCIVOLO | | ADEGUAMENTO FERMATA TRASPORTO PUBBLICO BARRIERA SENSORIALE |
| | ASCENSORE | | BARRIERA FISICA |
| | PIATTAFORMA ELEVATRICE | | BARRIERA PERCETTIVO SENSORIALE |
| | SERVOSCALA | | |
| | NUOVO PARAPETTO/CORRIMANO | | |
| | REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE | | |
| | PRESENZA PARCHEGGIO RISERVATO
n = NUMERO POSTI | | |
| | PARCHEGGIO RISERVATO DA REALIZZARE
n = NUMERO POSTI | | |





Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....C

01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	12_AE_17.01 Magazzino comunale
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa
03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali
04_AE_05.01 Municipio	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali
05_AE_07.01 Ufficio Postale	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti
06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti
09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo
10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
11_AE_14.01 Ristoro Spada	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche 13. Sede conferenze e congressi 14. Alberghi, centri turistici ecc. 15. Bar ristoranti 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici autopulenti 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ambulatori, ospedali, laboratori 29. Ospizi e case di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....C

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
1	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	5	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
2	04_AE_05.01 Municipio	6	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
3	05_AE_07.01 Ufficio Postale	7	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
4	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASILO NIDO MARGHERITA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	MUNICIPIO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele	<table border="1"> <tr> <td>RECUPERO</td> <td>COD. VPA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	RECUPERO	COD. VPA	1					
RECUPERO	COD. VPA								
1									

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		UFFICIO POSTALE	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 11.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	SEDE ALPINI DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta		X	Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		VILLA SPADA – CENTRO CULTURALE DOTT. NICOLÒ SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO			VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Capretta			X Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		BARCHESSA DI VILLA SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MOLINETTO DELLA CRODA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 13.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SALE PARROCCHIALI – CENTRO DI CULTURA RELIGIOSA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 14.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	RISTORO SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. di Vittorio		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MAGAZZINO COMUNALE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		Accessibile	
		Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	MAGAZZINO AUTORIMESSA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – MARCO ANTONIAZZI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.02	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via Liberazione		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> </table>	Accessibile	☐	Non Accessibile	☒	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		
Accessibile	☐								
Non Accessibile	☒								

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		PALESTRA – SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	FARMACIA DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini	R.CIVICO 15	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 28.01	Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo	
DESCRIZIONE:		AMBULATORIO MEDICO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE		
Indirizzo: Via G. Matteotti		R.CIVICO 1a	C.O.D. VIA	
				X
			Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5




FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANI ACCORDI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		Accessibile	
		Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SEDE PRO LOCO DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		Accessibile	
		Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	FOTO 4
FOTO 5	FOTO 6

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 31.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	BANCA PREALPI SAN BIAGIO – ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		CHIESA PARROCCHIALE – SANTA MARGHERITA VERGINE MARTIRE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SPAZIO URBANO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....C

01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro	
02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta	
03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria	
04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo	
05_AU_01.05.Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri	
06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini	
07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi	
08_AU_03.01 Parco Villa Spada	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin	
09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda	
10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria	
11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin	
12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz	

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Cimiteri |
| 2. Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Piste ciclabili |
| 4. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici | 8. Chioschi |

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....C

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
8	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	11	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto
9	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	12	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
10	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Maestra (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Casale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Ai Giochi (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo - Rorè (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	
		Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Nighet (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	☐
		Mediamente Accessibile	☐
		Non Accessibile	☒

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.07	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Mire (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.01	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Parco Villa Spada (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Via Capretta		<table border="1"> <tr> <td>RIC. CIVICO</td> <td>COD. VIM</td> </tr> </table>	RIC. CIVICO	COD. VIM					
RIC. CIVICO	COD. VIM								

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.02	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Giardino del Tempietto (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Via Giuseppe di Vittorio									

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		X	Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Domenico Capretta		Accessibile	
		X Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi/Via della Vittoria		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	Cimitero (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">VALUTAZIONE</th> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE		X	Accessibile		Non Accessibile
VALUTAZIONE									
X	Accessibile								
	Non Accessibile								
Indirizzo: Via Liberazione									

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Piazza Francesco Fabbri (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Francesco Fabbri	R.CIVICO	C.O.D. VIA	X Accessibile
			Non Accessibile

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzale Corradini		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzetta Emma Ciardi		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzetta Don Carlo Ceschin		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio Molinetto della Croda (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Pista Ciclabile (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FOTO 1	FOTO 2
	
FOTO 3	FOTO 4
	
FOTO 5	FOTO 6
	


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.08	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 23		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Fermate Autobus per Refrontolo – Crevada / Ferracin (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: CREVADA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Crevada (davanti negozi Ferracin)		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.06	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 24		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio piazzole accesso a via Vernaz (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Vernaz		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FOTO 1		FOTO 2	
			
FOTO 3		FOTO 4	
			
FOTO 5		FOTO 6	
			



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO D – ELENCO DEGLI INTERVENTI EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... d

01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	12_AE_17.01 Magazzino comunale
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa
03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali
04_AE_05.01 Municipio	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali
05_AE_07.01 Ufficio Postale	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti
06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti
09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo
10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
11_AE_14.01 Ristoro Spada	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche 13. Sede conferenze e congressi 14. Alberghi, centri turistici ecc. 15. Bar ristoranti 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici autopulenti 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ambulatori, ospedali, laboratori 29. Ospizi e case di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....d

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
1	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	5	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
2	04_AE_05.01 Municipio	6	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
3	05_AE_07.01 Ufficio Postale	7	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
4	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via G. Matteotti		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile	
X	Accessibile						
	Non Accessibile						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si X	Manufatti e opere complementari computate in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si X	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 26000	26000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si X	Accessi principali (Pedonale da piazza Fabbri e carraio da via Matteotti) non accessibili. Accessibile da zona mensa ingresso secondario piano seminterrato	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si X		Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si X		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si X	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale e non presenti in alcuni accessi	A corpo € 1750	1750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 27.750
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si X	1 al piano seminterrato 1 al piano terra 1 in palestra	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad. 5 € 175	875
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si X	Fornitura e posa di specchio	Cad.3 € 70	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si X	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva in particolare l'installazione di sedili doccia	A corpo € 6500	6500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 7.585


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 01			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no	Non raggiunge il piano primo e non collega la palestra	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 45 € 50	2250
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.22 € 100	2200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no		Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.90 € 12	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no		Cad. €	1080
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 7.530	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo €1900	1900
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.32 € 50	1600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.160 € 75	12000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 2800	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 15.500	

NOTE:

La scuola e la palestra grazie all'adeguamento dei percorsi alla fermata trasporti pubblici ed al collegamento con Piazza Fabbri anche con ascensore/ piattaforma elevatrice diventa accessibile a p.r.m.. Il plesso risulta accessibile anche dall'ingresso del piano seminterrato che si affaccia su via Matteotti in corrispondenza della mensa ed attraverso la rampa interna utilizzando la piattaforma elevatrice che permette di collegarsi al piano terra del plesso ove sono ubicate le aule scolastiche. Rimane inaccessibile il piano primo.

Redattore: Massimo Piani	Data 20/04/2021	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 26/04/2021	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒		Cad. €	
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 45
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili. L'accesso alla struttura avviene con l'uso di mezzi di trasporto non pubblico	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 75 € 40	3000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒	Vedi voce 2.2	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 3.450
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 70

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.02		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 02			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	4	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Sia internamente che esternamente per raggiungere l'asilo nido presente al piano primo	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no		Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.90 € 75	6750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 2150	2150
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 9.500	
NOTE: Essendo la struttura di altra proprietà le scelte dovranno essere condivise per la relativa gestione delle attività presenti.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASILO NIDO MARGHERITA	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X		Cad. €	
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 45
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili. L'accesso alla struttura avviene con l'uso di mezzi di trasporto non pubblico	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 55 € 40	2200
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 150	150
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Vedi voce 2.2	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 2.350
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 5200	5200
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad. 3 € 175	525
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad. 1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 5.795

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 01.03		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 03			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	4	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito M. 12 € 50	600
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito Cad.2 € 100	200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze Cad.5 € 12	60
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi A corpo € 1950	1950
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.810
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi Cad.8 € 50	400
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC Cad.50 € 75	8750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale A corpo € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 9.400
NOTE: Essendo la struttura di altra proprietà le scelte dovranno essere condivise per la relativa gestione delle attività presenti.							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:	MUNICIPIO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)						
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						€ 250	
						Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Realizzazione di pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica esclusi i tratti che compongono il percorso nelle diverse schede.	A corpo	36800
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒	Si considera l'accesso posto nel retro del palazzo municipale. Nella voce 2.1 sono incluse le lavorazioni di adeguamento	Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad.	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	n.p.	Cad.	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒		Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 36.800	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.3	525
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	Ricollocazione adeguata dello specchio	Cad. 1	35
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	n.r.	Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 560	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 05.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 04			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili e struttura metallica di collegamento per raggiungere il piano primo a persona con ridotta mobilità e opere accessorie	A corpo € 109000	109000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 12 € 50	600
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.90 € 12	1080
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 111.080	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1050	1050
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.16 € 50	800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.180 € 75	13500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1750	1750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 17.100	
NOTE: Gli uffici del piano primo sono accessibili mediante ascensore e relativa struttura intelaia di collegamento al livello superiore con accesso ricavato dalla demolizione del paramento inferiore dell'esistente finestra e realizzazione di sopralzo con struttura componibile a telaio autoportante sovrastante soletta antistante i locali segreteria e manutenzione in stretto collegamento con le scale interne con l'aggiunta di uno scalino per realizzare un'unica quota con i locali presenti in tutto il piano primo. Lo stallo del parcheggio deve essere adeguato in particolare ricalibrando le pendenze trasversali.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		UFFICIO POSTALE	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐ si ☐ no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no	Utilizzando il percorso interno parallelo a viale degli Alpini l'accessibilità viene garantita	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☐ si ☒ no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 8900	8900
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 150	150
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐ si ☐ no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 9.050
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☐ no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 07.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 05			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Non è stato possibile effettuare alcun rilievo interno alla struttura							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 11.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		SEDE ALPINI DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Capretta		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2	500
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampa con idonea pendenza di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresi oneri accessori	A corpo	6450
					X		€ 6450	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	In parte in ghiaio lavato mediamente stabilizzato	Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.		
				X		€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Posto all'accesso del livello superiore. Non presente al livello inferiore	Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6.450	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 11.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 06			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 0	
NOTE: Non è stato fornito alcun elaborato grafico per l'analisi e non è stato possibile effettuare alcun rilievo interno alla struttura								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		VILLA SPADA – CENTRO CULTURALE DOTT. NICOLÒ SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Via Capretta		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaione con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 200 € 40	8000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒	Realizzazione di pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica per l'accesso al piano interrato	A corpo € 15200	15200
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒	Rimodulazione della pressione	A corpo € 350	350
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 23.550
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Realizzazione di unità servizi igienici nel locale magazzino al piano terra comprese opere murarie e impianti e sanitari	A corpo € 29.150	29.150
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Vedi voce 3.1	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Vedi voce 3.1	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	Vedi voce 3.1	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒	Vedi voce 3.1	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 29.150

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 07			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Livello piano primo non raggiungibile se non con collocazione di ascensore	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Scala esterna di accesso al piano primo	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Non agibile	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 0
NOTE: E' stata considerata l'accessibilità a servizi igienici accessibili da collocarsi nel locale magazzino che si affaccia alla scala di accesso del Piano Primo. Permane per i rimanenti locali situati al livello P. Terra e P. Primo la fatiscenza e che per un utilizzo adeguato dei locali debbono programmare lavori di ristrutturazione. Tale intervento così programmato intende sostituire gli attuali container servizi igienici posti all'esterno della struttura non accessibili a p.r.m.							
Redattore: Massimo Piani				Data 20/04/2021		Firma	
Verificatore: Massimo Piani				Data 26/04/2021		Firma	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		BARCHESSA DI VILLA SPADA	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di percorso con opere e pavimentazione idonea di collegamento all'ascensore compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 14800	14000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	A corpo € 4800	4800
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 18.800
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Vedasi scheda ASF 07/12.01	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	n.p.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	n.p.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	n.p.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐	n.p.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.02		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 08			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice esterna ed ogni altro onere compreso opere edili di collegamento per raggiungere il piano primo a persona con ridotta mobilità e opere accessorie	A corpo € 59000	49000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Scala assente	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 49.000	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no		Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	n.r.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 750	750
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 6.750	
NOTE: Trattasi di un unico vano aperto al pubblico per la degustazione dei vini privo al suo interno di servizi igienici. Si intende realizzare il collegamento verticale da questo locale situato al P. Terra con i locali del Centro Religioso al Piano Primo dando l'accessibilità dal piano di campagna della sovrastante Chiesa e i relativi parcheggi.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma 		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 12.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		MOLINETTO DELLA CRODA	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 590	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X	Levigazione ed applicazione di resina antisdrucciolo alla pavimentazione esistente	A corpo € 12500	12500
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Ripristino di soglie percorsi e porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità	A corpo € 3650	3650
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Vedi voci 2.1-2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 400	400
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 16.550
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Ricollocazione in posizione adeguata dello specchio	Cad.1 € 35	35
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 385

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.03		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 09			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si no	Per i caratteri storici dell'edificio e per i valori museali che rappresenta non si ritiene utile adeguarlo	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 850	850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 850
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si no	Vedi voce 4.1	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 750	750
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.8 € 50	400
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si no	Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti singoli o multipli	A corpo € 850	850
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.100 € 75	7500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1050	1050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 10.550
NOTE: L'accessibilità a p.r.m. è ristretta ad alcuni locali posizionati al piano terra del mulinetto oltre agli spazi esterni prospicienti la cascata.							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 13.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SALE PARROCCHIALI – CENTRO DI CULTURA RELIGIOSA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Vengono reperiti nelle vicine aree di parcheggio site in piazzetta	Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Ciardi e Ceschin	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi								Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 11500	11500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso								Totale € 11.500
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici								Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 13.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 10			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Collegamento attuato e computato nella scheda 8/12.02	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	Percorso attuato e computato nella scheda 8/12.02	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	M. 70 € 75	5250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 5.250	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 14.01	Data 28/04/2020 di classificazione						
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo						
DESCRIZIONE:	RISTORO SPADA (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)								
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE							
Indirizzo: Via G. di Vittorio		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Accessibile</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile		
X	Accessibile								
	Non Accessibile								

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 160	6400
					X		€ 40	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampa con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	2750
					X		€ 2750	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.		
				X		€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi punto 2.3	Cad.		
						€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	450	
					X	€ 450		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 9.600	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo	10500
					X		€ 10500	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi Voce 2.1	Cad.	
					X		€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo	6000
					X		€ 6000	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.3	525	
					X	€ 175		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1	70
					X		€ 70	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 17.095	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 14.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 11			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si X	no	Piano Primo non raggiungibile – Locali non aperti al pubblico	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.6 € 50	300
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.150 € 75	11250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 750	550
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 12.350	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		MAGAZZINO COMUNALE	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Attività non aperta al pubblico – solo personale tecnico	Cad.	
							€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
					X	€		
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
					X	€		
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
					X	€		
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
					X	€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
					X	€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X	€		
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X	€		
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X	€		
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.		
				X	€			
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.		
				X	€			
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.		
				X	€			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 12			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad.	
				X			€	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad.	
					X		€	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad.		
				X		€		
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad.		
				X		€		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no		Cad.		
				X		€		
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no		Cad.		
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 0	
NOTE: Struttura non aperta al pubblico – opera solo personale tecnico								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 17.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		MAGAZZINO AUTORIMESSA	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Nella scheda A.U. 1/1.01 viene attuato il collegamento al punto fermata accessibile alle p.r.m.	Cad.	
						€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X		Cad.	
						€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad.	
						€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	n.p.	Cad.	
						€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Il WC antistante il plesso in esame non può essere considerato a servizio esclusivo dell'attività per altro non aperta al pubblico	Cad.	
						€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Vedi voce 3.1	Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Vedi voce 3.1	Cad.	
						€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Vedi voce 3.1	Cad.	
						€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Vedi voce 3.1	Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 17.02		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 13			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r. unico livello a piano campagna	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	n.p.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 150	150
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.4 € 50	200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	n.p.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	n.r.	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 600	
NOTE: Magazzino ad uso autorimessa comunale ad uso esclusivo del personale dell'amministrazione comunale.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – MARCO ANTONIAZZI (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☐ si ☒ no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 590	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 21900	21900
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☐ si ☒ no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 250 € 40	10000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☐ si ☒ no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 10800	10800
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☐ si ☒ no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐ si ☒ no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 400	400
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☐ si ☒ no	Vedi punto 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☐ si ☒ no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 43.100
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Adeguamento di servizi igienici pubblico compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 6850	6850
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.9 € 175	1575
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☐ si ☒ no	Fornitura e posa di specchio	Cad.3 € 70	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐ si ☒ no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 4630	4630
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 13.265

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 20.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 14			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.14 € 50	700
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.380 € 75	28500
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 950	950
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 30.600	
NOTE: I bagni dedicati al pubblico non sono accessibili							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma 		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 20.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		IMPIANTI SPORTIVI PARROCCHIALI	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Liberazione		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Struttura e impianti non accessibili a p.r.m. e perciò non idonea a essere adeguata	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	X		€	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
					X		€	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 20.02		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 15			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani		Data 20/04/2021		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani		Data 26/04/2021		Firma 			


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 21.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		PALESTRA – SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi					Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Manufatti e opere complementari compute in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 150 € 40	6000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Realizzazione di rampe e percorsi con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 21500	21500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☐	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 27.500
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☐		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.3 € 175	525
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 6530	6550
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 7.145

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 16			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r. l'edificio è posto su un unico livello con piano di campagna sopraelevato rispetto alla strada	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.18 € 50	900
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.120 € 75	9000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 850	850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 11.200	
NOTE: La palestra grazie all'adeguamento dei percorsi alla fermata trasporti pubblici ed al collegamento con Piazza Fabbri anche con ascensore/ piattaforma elevatrice diventa accessibile a p.r.m. . L'eventuale assenza dei corrimano da installare sulla scala esterna in prossimità di piazza Fabbri è già stata computata nella scheda del plesso scolastico								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 27.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		FARMACIA DI REFRONTOLO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Viale degli Alpini		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabile	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Manufatti e opere complementari computante in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad.	
			X		€			
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
		X		€				
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Porta a chiusura automatica	Cad.	
		X		€				
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
		X		€				
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Porta a chiusura automatica	Cad.		
	X		€					
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	150	
		X	€ 150					
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
	X		€					
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione e/o adeguamento di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	400	
		X	€ 400					
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 550	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
					€			
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.		
				€				
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
				€				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 27.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 17			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no		Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.50 € 75	3500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.850	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 28.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	AMBULATORIO MEDICO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	☒ X		Cad.	
						€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	☒ X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Manufatti e opere complementari computate in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad.	
						€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	☒ X	Attraverso la posa di pedana in acciaio	Cad.	
						€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X		Cad.	
						€	
3. SERVIZI IGIENICI	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	☒ X		Cad.	
						€	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	☒ X	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 250	250
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	☒ X		Cad.	
						€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	☒ X		Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 250	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad.	
						€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X		Cad.	
						€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i sanitari ivi compresi e relativi serramenti	A corpo € 9800	9800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.3 € 175	525
3. SERVIZI IGIENICI	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		☒ X	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	☒ X	n.r.	Cad.	
						€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 10.395	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 28.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 18			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1 La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2 L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3 Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.4 Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5 Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.6 Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.7 I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.8 L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1 La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2 I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3 La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €	
	5.4 La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5 Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.8 € 50	400
	5.6 I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7 La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8 La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 6.650	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani		Data 20/04/2021		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani		Data 26/04/2021		Firma 			


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOVANI ACCORDI	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		N. civico 5	COD. VIA X
		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	In condivisione con altre attività prospettanti piazza Fabbri	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Sottodimensionato il numero	Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi								Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Manufatti e opere complementari computate in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.		
			X			€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Computate nella scheda della scuola Minniti	Cad.		
				X		€		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso								Totale € 0
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Presenti al piano terra del plesso scolastico	Cad.	
					X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi scheda plesso scolastico	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi punto 3.1	Cad.	
							€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi punto 3.1	Cad.		
						€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no	Vedi punto 3.1	Cad.	
							€	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici								Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 30.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 19			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	Piano Primo non raggiungibile da ascensore che arriva al piano terra	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12, 8.1.12	si	no	Vedi scheda plesso scolastico	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.50 € 12	600
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10, 8.1.10	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.000	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 350	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.4 € 50	200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.40 € 75	3000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.800	
NOTE: La scuola e la palestra grazie all'adeguamento dei percorsi alla fermata trasporti pubblici ed al collegamento con Piazza Fabbri anche con ascensore/ piattaforma elevatrice diventa accessibile a p.r.m.. Il plesso risulta accessibile anche dall'ingresso del piano seminterrato che si affaccia su via Matteotti in corrispondenza della mensa ed attraverso la rampa interna utilizzando la piattaforma elevatrice che permette di collegarsi al piano terra del plesso ove sono ubicate le aule scolastiche. Rimane inaccessibile a p.r.m. il piano primo.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 30.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		SEDE PRO LOCO DI REFRONTOLO	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via G. Matteotti		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Manufatti e opere complementari computate in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Manufatti e opere complementari computate in A.U. nella fermata autobus di via Cavalieri di Vittorio Veneto	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Unità non accessibile a p.r.m. in quanto raggiungibile solo da scala esterna	Cad.	
					X		€	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.		
			X			€		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	250	
				X		€ 250		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad.		
				X		€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 250	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Essendo non accessibile a p.r.m. non risulta congruo l'azione di adeguamento	Cad.	
					X		€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
					X		€	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.		
				X		€		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			si	no		Cad.	
					X		€	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 30.02		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 20			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.8 € 100	800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.35 € 12	420
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 2.220	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 200	200
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.6 € 50	300
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.30 € 75	2250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 3.100	
NOTE: Struttura non accessibile a p.r.m.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 31.01	Data 28/04/2020 di classificazione				
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo				
DESCRIZIONE:		BANCA PREALPI SAN BIAGIO – ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)					
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE					
Indirizzo: Viale Alpini		<table border="1"> <tr> <td>Accessibile</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Non Accessibile</td> <td>☐</td> </tr> </table>	Accessibile	☒	Non Accessibile	☐	
Accessibile	☒						
Non Accessibile	☐						

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250
					X		€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Adeguamento dell'attuale rampa con idonea pendenza di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresi oneri accessori	A corpo	12450
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2		X		€12450	
				X			Cad.	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di nuove rampe con idonea pendenza di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica compresi oneri accessori	A corpo	7650
					X		€ 7650	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Rimodulazione della pressione	A corpo	350
				X		€ 350		
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo	550	
				X		€ 550		
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad.		
				X		€		
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione e/o adeguamento di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo	900	
				X		€ 900		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 21.900	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€	
							Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€	
							Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€	
						Cad.		
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	€		
						Cad.		
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€		
						Cad.		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 31.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 21			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 6.000	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/ 32.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22		Pagina 1 di 1	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		CHIESA PARROCCHIALE – SANTA MARGHERITA VERGINE MARTIRE (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via D. Capretta		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Vengono reperiti nelle vicine aree di parcheggio site in piazzetta	Cad.	
					X		€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Ciardi e Ceschin	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi								Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Distanze, dislivelli e pendenze non compatibili	Cad.	
					X		€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo	11000
					X		€ 11000	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Anche l'area antistante le strutture servizi igienici è sopraelevata- Vedi voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso								Totale € 11.000
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
						€		
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici								Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO III - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 32.01		Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° ASF. 22			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	06	TITOLO DI GODIMENTO	6	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.2 € 100	200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no		Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no X	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.40 € 12	480
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali							Totale € 1.680	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X		Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.180 € 75	13500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1050	1050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi							Totale € 14.550	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà
- 6 – Altra proprietà

VINCOLI:

- NO – Nessuno
- PA – Paesaggistico Ambientale
- MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
- NO – Nessuno
- PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO D – ELENCO DEGLI INTERVENTI SPAZIO URBANO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... d

01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro
02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta
03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria
04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo
05_AU_01.05 Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini
07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi
08_AU_03.01 Parco Villa Spada	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin
09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda
10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria
11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin
12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Cimiteri |
| 2. Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Piste ciclabili |
| 4. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici | 8. Chioschi |

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....d

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
8	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	11	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto
9	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	12	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
10	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 45 Cad.1 € 250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi					Totale € 295
	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 8500
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
2. PERCORSI	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo € 5500
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 22000
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Vedi voce 2.3	Cad. €
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.90 € 88
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi					Totale € 43.920
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 14000
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 5500
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no X	Computazione effettuata nella scheda AU 12/4.03	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 25.000
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Presenza di palo illuminazione che restringe la larghezza del percorso pedonale	A corpo € 3350
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 3.350

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 01			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: E' necessario riconfigurare le fermate per un idonea fruibilità del servizio di mobilità pubblica. Sono state computate nella scheda percorso via Cavalieri di Vittori Veneto Scheda AU12/4.03 tutte le opere necessarie al collegamento sia del sottostante plesso scolastico "Minniti" alla medesima quota ed anche di Piazza Fabbri con l'inserimento di ascensore/piattaforma elevatrice di collegamento verticale oltre alle idonee rampe di accesso laterali.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Maestra	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 8500	8500
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento percorso in concomitanza degli attraversamenti e in prossimità della fermata	A corpo € 6800	6800
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 12500	12500
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.2	Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.90 € 88	7920
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 35.720	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 3700	3700
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.1 € 5500	5500
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 9.200	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Nuova dislocazione dei cassonetti rifiuti che impediscono il passaggio	A corpo € 500	500
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 500		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 02			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	SI	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Lavori in corso	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE: E' necessario riconfigurare le fermate per un idonea fruibilità del servizio di mobilità pubblica sul lato sx della carreggiata con direzione pieve-refrontolo e senso a salire compresi gli attraversamenti mancanti a collegare le fermate sul lato dx della carreggiata oggetto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile. I lavori della pista ciclabile sono ancora in fase di completamento.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Casale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 45 Cad.1 € 250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi					Totale € 295
	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 4500
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Intervento di adeguamento percorso in concomitanza degli attraversamenti e in prossimità della fermata	A corpo € 6700
2. PERCORSI	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo € 7250
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 8900
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Vedi voce 2.3	Cad. €
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.80 € 88
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi					Totale € 34.390
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 2500
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 5500
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 13.500
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X		Cad. €
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.03		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 03			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	SI	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.3/2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Vedi note in coda	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE: E' necessario riconfigurare le fermate per un idonea fruibilità del servizio di mobilità pubblica sul lato sx della carreggiata con direzione pieve-refrontolo e senso a salire compresi gli attraversamenti mancanti a collegare le fermate sul lato dx della carreggiata oggetto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile. I lavori della pista ciclabile sono ancora in fase di completamento.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Ai Giochi	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Inseriti nella scheda 24 AU06.06	Cad.	
					X		€	
							Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo	74000
					X		€ 74000	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.330	29040
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 103.040	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2	11000
							€ 5500	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 11.000	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.04		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 04			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
							Stima unitaria		
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si X	no	n.p.	Cad. € ...		
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad. € ...		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no		Cad. € ...		
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
	NOTE: E' necessario riconfigurare le fermate per un idonea fruibilità del servizio di mobilità pubblica inoltre è stato realizzato in parte il collegamento che verrà completato nella nuova scheda di valutazione aggiunta in sede di progetto a soddisfare la richiesta di accessibilità delle aree antistanti via Vernaz.								
	Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Rorè (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
							€	
					X	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 0	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.05		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 05			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE: Considerato lo stato dei luoghi e la irrealistica fattibilità in termini di costi e benefici per il collegamento alle lontane aree edificate ritenute tali in termini di bacino di fruibilità si considera non predisporre alcuna riconfigurazione delle fermate affinché i fondi a disposizione vengano destinati a opere prioritarie.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Nighet	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		Accessibile	
		Mediamente Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
							Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Vedi considerazioni nelle note	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.		
					X		€	
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.		
					X		€	
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.		
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 0	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.		
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.06		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 06			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	NO	SCELTA	NO	PRIORITA' B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Vedi considerazioni nelle note	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: Considerato lo stato dei luoghi e la irrealistica fattibilità in termini di costi e benefici per il collegamento alle lontane aree edificate ritenute tali in termini di bacino di fruibilità oltre a quelli fisici determinati soprattutto dalla dislocazione della fermata a monte della carreggiata si considera non predisporre alcuna riconfigurazione delle fermate affinché i fondi a disposizione vengano destinati a opere prioritarie.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.07	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo - Mire (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Mire Basse		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 81000	81000
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento percorso in concomitanza degli attraversamenti e in prossimità della fermata	A corpo € 14800	14800
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo € 5500	5500
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 22000	22000
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.480 € 88	42240
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 165.540	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi punto 2.1	Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi punto 2.1	Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 5500	11000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 11.000	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.07		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 07			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi punto 2.1	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 3 punti luce a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo	19000
					X		€ 19000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 19.000	
NOTE: Si è considerato riconfigurare le fermate per un'ideale fruibilità del servizio di mobilità pubblica ed realizzare un nuovo percorso sicuro e accessibile di collegamento della fermata a dx della carreggiata in direzione proveniente da san Pietro di Feletto								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parco Villa Spada (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Capretta		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 250	10000
				X		€ 40		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	4500	
				X		€ 4500		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.140	12320	
				X		€ 88		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 26.820	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi indicazioni relative alla scheda in ambito edifici della barchessa	Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X		€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Si ritiene non adeguato inserire tali meccanismi per non alterare il contesto naturalistico del parco ed fruire degli interventi sviluppati in ambito edifici a latere dell'edificio barchessa	Cad.		
					X	€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X		€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 03.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 08			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad. €		
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 6 punti luce artistici a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo € 30000	30000	
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 30.000	
	NOTE:								
	Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 03.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Giardino del Tempietto	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Giuseppe di Vittorio		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale			
							Stima unitaria				
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45			
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1	250			
										€ 45	
										€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi								Totale € 295			
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
			X			€					
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
			X			€					
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.				
				X		€					
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 450	18000			
			X		€ 40						
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.					
		X			€						
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.60	5280				
						€ 88					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi								Totale € 23.280.			
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	n.p.	Cad.				
						€					
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.				
				X		€					
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	n.p.	Cad.				
						€					
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.				
					€						
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Non sono compatibili con il contesto l'installazione di tali meccanismi	Cad.					
			X			€					
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli								Totale € 0			
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.				
				X			€				
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.				
				X			€				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli								Totale € 0			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 03.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 09			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	05	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 8 punti luce artistici a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo	35000
					X		€ 35000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 35.000
NOTE: Sebbene il contesto naturalistico si decide di intervenire non in maniera massiva se non riconfigurando lo stato dei luoghi nel percorso attuale sebbene le pendenze non consentono una fruibilità estesa								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Corradini		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X	Già computati nelle schede dell'Ambito Edilizio	
					Cad.	
					€	
					Cad.	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 0
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		
					Cad.	
					€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		
					Cad.	
					€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Vedi voce 2.4	
3. DISLIVELLI	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 90 € 75 6750
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 8500 8500
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.80 € 88 7040
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi					Totale € 22.290
	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Vedi voce 2.4	
4. OSTACOLI	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Vedi voce 2.4	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no	n.p.	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no	n.r.	
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli					Totale € 0
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 10			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi Voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 3 punti luce a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo	19000
					X		€ 19000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 19.000
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Viale degli Alpini		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Già computati nelle schede dell' Ambito Edilizio	Cad.	
					X		€	
							Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi note in coda	Cad.	
					X		€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo	36500
					X		€ 36500	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo	12800
					X		€ 12800	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.210	18480
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 67.780	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi note in coda	Cad.	
					X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi note in coda	Cad.	
					X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Vedi note in coda	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 11			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi note in coda	Cad.
						€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.
						€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.
				X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0
NOTE: La non accessibilità da parte di persone con ridotta mobilità permane a salire sul lato dx della carreggiata nel tratto dal municipio alla scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice sia in termini di pendenze che di larghezza inferiore a 90 cm. presenti in alcuni punti definiti. Il percorso individuato risulta inizialmente interno che diparte dall'ufficio postale e che collega la farmacia e la banca già considerate nelle schede dell'Ambito Edilizio proseguendo l'affaccio di collegamento al Municipio in piazza Vittorio Emanuele per costeggiare Piazza Fabbri e così agganciarsi alle opere di collegamento predisposte a collegare la fermata trasporto pubblico di via Cavalieri di Vittorio Veneto.							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1 Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45
				X	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250
						€ 250
						Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi Totale € 295
2. PERCORSI	2.1 Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 13500
	2.2 Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €
	2.3 La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo € 33500
	2.4 La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 112000
	2.5 Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €
	2.6 Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.340 € 88
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 188.920
3. DISLIVELLI	3.1 Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €
	3.2 I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimal 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €
	3.3 Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €
	3.4 Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €
	3.5 Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili e struttura metallica intelaiaata atta a collegare i due differenti livelli e opere accessorie	A corpo € 39000
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 39.000
4. OSTACOLI	4.1 L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	Ricollocazione del palo illuminazione pubblica per agevolare il passaggio	A corpo € 3950
	4.2 Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 3.950

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.03		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 12			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		M
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Essendo parte di un percorso esclusivamente pedonale si ritiene non necessaria una delimitazione	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
						€		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Percorso Pedonale (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Dislocati in piazza Fabbri	Cad.	
					X		€	
							Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si X	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 7500	7500
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.50 € 88	4400
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 11.900	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si X	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si X	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.04		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 13			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi Voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: Si esamina il breve tratto che collega viale degli Alpini con via Capretta								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Domenico Capretta		Accessibile	
		Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Dislocati in Piazzetta Ciardi e Ceschin	Cad.	
					X		€	
							Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 9500	9500
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo € 5500	5500
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 12700	12700
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.160 € 88	14080
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 41.780	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Attività già svolte in Ambito Edilizio	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.05		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 14			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' B

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: Trattasi per la parte iniziale e finale di percorso pedonale a forte pendenza non accessibile per p.r.m. concentrando la fruibilità nella parte centrale di collegamento da Villa Spada a Sede degli Alpini di Refrontolo.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 04.06	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Percorso Pedonale	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Boschi/Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Già computati nelle schede dell'Ambito Edilizio e Urbano	Cad.	
							€	
					X		Cad.	
							€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo	11500
					X		€ 11500	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
					X		€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	A corpo	24500
					X		€ 24500	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo	105000
					X		€ 105000	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.500	44000
					X		€ 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 185.000	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi Voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Vedi voci 2.3-2.4	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 04.06		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 15			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	SI	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		
					X	Cad. €	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	
						Cad. €	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 12 punti luce a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	52500
					X	A corpo € 50000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 52.500
NOTE: Realizzazione di nuovo percorso pedonale in via Boschi sul lato dx della carreggiata a scendere verso Pieve di Soligo e sul lato sx di via della Vittoria in corrispondenza della realizzanda pista ciclabile collegando gli impianti sportivi comunali alla più vicina fermata di trasporto pubblico							
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 05.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Cimitero		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Liberazione		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.2 € 250	500
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 10500 € 75	10500	
				X				
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi e adeguamento servizi igienici	A corpo € 12500	12500	
				X				
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.110 € 88	9680	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 32.680	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi Voce 2.4	Cad. €	
					X			
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	Fornitura e posa in opera di servoscala comprese opere murarie e accessori	A corpo € 14.500	14.500	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 14.500	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
				X				
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €		
				X				
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 05.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 16			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	03	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si X	no		Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si X	no		Cad.	
							€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: Sono presenti servizi igienici da riconfigurare per le necessità delle p.r.m. e computati nella voce 2.5								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Piazza Francesco Fabbri	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Francesco Fabbri		☒ X	Accessibile
		☐	Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica		Unità di misura	Stima totale
								Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			Cad.	
								€	
				X				Cad.	
								€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi								Totale € 0	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Rifacimento di percorso pedonale (Via Matteotti) compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo	39000	
				X			€ 39000		
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
				X			€		
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.440	38720	
					X		€ 88		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi								Totale € 77.720	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
							€		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
							€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli								Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no			Cad.	
				X				€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli								Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 17			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	M2 290	21750
					X		€ 75	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 21.750	
NOTE: Corretta delimitazione di via Matteotti risulta attraverso la realizzazione di un percorso che permetta in sicurezza l'accesso ai servizi ambulatoriali ed ai plessi scolastici sportivi presenti								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.02	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzale Corradini		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	90 500
					Cad.2 € 45 Cad.2 € 250	
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi					Totale € 590
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	1500
					A corpo € 1500	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Vedi voce 2.1	
					Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria	3500
					A corpo € 3500	
3. DISLIVELLI	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	2700
					A corpo € 2700	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Vedi voce 2.3	
					Cad. €	
4. OSTACOLI	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	3520
					Cad. 40 € 88	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 11.220
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Vedi voce 2.4	
					Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		
					Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	n.p.	
4. OSTACOLI					Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X	n.p.	
					Cad. €	
4. OSTACOLI	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no X	n.r.	
					Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 0
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		
					Cad. €	
4. OSTACOLI	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		
					Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.02		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 18			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.03	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio	
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)			
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzetta Emma Ciardi		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHIEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli attraversamenti	A corpo € 5000	5000
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.60 € 88	5280
					X			
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 10.280	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.03		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 19			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.1	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 0
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.04	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Parcheggio (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazzetta Don Carlo Ceschin		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
						Stima unitaria	
1. PARCHeggi	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 45 Cad.1 € 250	45 250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295
	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
2. PERCORSI	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no		Cad. €	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 3700	3700
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.120 € 88	10560
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 14.260
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.optimal 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no	n.p.	Cad. €	
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.04		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 20			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no		Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.05	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio Molinetto della Croda (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Molinetto		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
							Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90	
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	500	
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza della strozzatura della sbarra delimitatrice	A corpo € 7500	7500	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €		
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Vedi voce 2.1	Cad. €		
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con rinforzo a nido d'ape	M2 300 € 40	12000	
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi	A corpo € 8500	8500	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.140 € 88	12320	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 40.320		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €		
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €		
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €		
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad. €		
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €		
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.05		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 21			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.5	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no		Cad.	
				X			€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: Vengono riconfigurati i percorsi alle rispettive aree di parcheggio collegandole a percorsi pedonali fruibili in autonomia e sicurezza.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 07.01	Data 28/04/2020 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:	Pista Ciclabile (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via della Vittoria		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
					Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si no X	Già computati nelle schede dell'Ambito Urbano	Cad. € Cad. €
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi					Totale € 0
	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt. 4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
2. PERCORSI	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta – vedi nota a termine	Cad. €
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X		Cad. €
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si no X	Intervento di adeguamento elementi sporgenti in concomitanza degli accessi – vedi nota a termine	Cad. €
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U. / Delimitazione in concomitanza di attraversamenti carrabili e segnaletica di pericolo valicabile – vedi nota a termine	Cad.240 € 88 21120
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 21.120
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si no X		Cad. €
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X	n.p.	Cad. €
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si no X	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 0
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		Cad. €
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9 D.M. 236/89, artt.4.2.1	si no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 07.01		Data 28/04/2020 di classificazione	
SCHEDA RILIEVO URBANO-N° ASF. 22			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	02	EMERGENZE SOCIALI	NO	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	SI	CONFORMITA'	AD	SCELTA	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Vedi nota in coda	Cad.	
					X		€	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 0	
NOTE: La pista ciclabile in esame è ancora in fase di realizzazione ed alcuni punti sono ancora oggettivamente non computabili in quanto ancora da verificare in fase di programmazione								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 01.08	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 23		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Fermate Autobus per Refrontolo – Crevada / Ferracin (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: CREVADA		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Crevada (davanti negozi Ferracin)		☒ Accessibile	
		☐ Non Accessibile	

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1.PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	250
	Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi						Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 82000	82000
	2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no	Vedi voce 2.4	Cad. €	
	2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.250 € 88	22000
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi						Totale € 104.000		
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 17000	17000
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad. €	
	3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Adeguamento banchina accessibile per fermata per singolo autobus ogni onere compreso escluso pensilina ed altre strutture complementari e di arredo	Cad.2 € 5500	11000
	3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli						Totale € 28.000		
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli						Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 01.08		Data 20/04/2021 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 23			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	01	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		A
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' A

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura Stima unitaria	Stima totale	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad. €		
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad. €		
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 3 punti luce a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo € 19000	19000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie								Totale € 19.000	
NOTE: Si prevede il riconfiguramento delle fermate per un'idonea fruibilità del servizio di mobilità pubblica e la realizzazione del percorso di collegamento a spazio di sosta per persone con ridotta mobilità									
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma			
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Scheda n° AU/ 06.06	Data 20/04/2021 di classificazione
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 24		Pagina 1 di 2	Data 15/06/2020 di rilievo
DESCRIZIONE:		Parcheggio piazzole accesso a via Vernaz (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: REFRONTOLO		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Vernaz		X	Accessibile
			Non Accessibile

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16 D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1	45
					X	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	€ 45	
							Cad.1	250
							€ 250	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. PERCORSI	2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no	Realizzazione nuovo percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo	72000
				X			€ 72000	
	2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m.)	D.P.R. 503/96 artt.4, 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.	
			X			€		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.	D.M. 236/89, artt.4.2.2,8.2.2	si	no		Cad.		
			X			€		
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile LVE – Integrazione P.A.U.	Cad.420	36960	
				X		€ 88		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Percorsi							Totale € 108.960	
3. DISLIVELLI	3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P.max 8%, P.ottimale 5%)	D.P.R. 503/96 art. 3. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, artt.4.2.1,8.2.1	si	no		Cad.	
			X			€		
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	D.P.R. 503/96 art. 6. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no	n.p.	Cad.		
						€		
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	D.P.R. 503/96 art. 4.	si	no	n.r.	Cad.		
						€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Dislivelli							Totale € 0	
4. OSTACOLI	4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	D.P.R. 503/96 art. 9. D.M. 236/89, art.4.2.1	si	no		Cad.	
			X			€		
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Ostacoli							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Scheda n° AU/ 06.06		Data 20/04/2021 di classificazione	
SCHEMA RILIEVO URBANO-N° PRO. 24			Pagina 2 di 2		Data 15/06/2020 di rilievo	
CLASSIFICAZIONE	04	EMERGENZE SOCIALI	SI	CONCENTRAZIONE SERVIZI		B
INTERVENTI IN ATTO	NO	CONFORMITA'	AD	SCelta	SI	PRIORITA' M

ART.		Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
							Stima unitaria	
5. VARIE	5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art. 5. D.M. 236/89, art. 8.2.1	si	no	Vedi voce 2.4	Cad.	
					X		€	
	5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	n.p.	Cad.	
							€	
	5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 art. 6.	si	no	Installazione di 2 punti luce a segnalare l'attraversamento della carreggiata compreso oneri di allaccio ed accessori	A corpo	14000
					X		€ 14000	
Totale da riportare nell'Allegato IX colonna Varie							Totale € 14.000	
NOTE: Realizzazione di percorsi accessibili sul lato a scendere di via Cavalieri del Lavoro e della precedente via Mire e applicazione di segnaletica LVE su percorsi esistenti a collegare lo stallo mezzo di trasporto privato dedicato a p.r.m.								
Redattore: Massimo Piani			Data 20/04/2021			Firma		
Verificatore: Massimo Piani			Data 26/04/2021			Firma		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009

CLASSIFICAZIONE:

- 1 – Strada carrabile a doppio senso
- 2 – Strada carrabile a senso unico
- 3 – Zona pedonale
- 4 – Piazza/Parceggio
- 5 – Parco/Giardino Pubblico

CONFORMITA':

- SI – Accessibile
- AD – Da adeguare
- NO – Non accessibile

EMERGENZE SOCIALI:

- SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.
- NO – Nessuna segnalazione

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

INTERVENTI IN ATTO

- P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)
- SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO - Nessuno

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

CONCENTRAZIONE SERVIZI:

Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO E – QUADRO GENERALE EDIFICI



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09.....e

01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	12_AE_17.01 Magazzino comunale
02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa
03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali
04_AE_05.01 Municipio	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali
05_AE_07.01 Ufficio Postale	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti
06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti
09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo
10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
11_AE_14.01 Ristoro Spada	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire

Elenco edifici considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuole di ogni ordine e grado 2. Ex scuole o altro adibite a diverso uso pubblico 3. Convitti e simili 4. Collegi e case per lo studente o anziani 5. Palazzo civico 6. Centri civici distaccati e servizi decentrati 7. Uffici PP.TT. e previdenziali 8. Sedi Comunità Montana 9. Teatri, Cinema, auditorium 10. Circoli per dipendenti pubblici 11. Centri sociali 12. Pinacoteche, biblioteche 13. Sede conferenze e congressi 14. Alberghi, centri turistici ecc. 15. Bar ristoranti 16. Colonie per le vacanze | <ol style="list-style-type: none"> 17. Magazzini 18. Mercato coperto, supermercati, locali commerciali, centri commerciali, fiere campionarie ecc 19. Mercato ortofrutticolo 20. Impianti sportivi 21. Palestre 22. Palazzi giudiziari 23. Comandi carabinieri e caserme varie 24. Bagni pubblici 25. Servizi igienici autopulenti 26. Servizi di igiene pubblica 27. Farmacie 28. Ambulatori, ospedali, laboratori 29. Ospizi e case di cura per disabili e anziani 30. Sedi di enti ed organizzazioni 31. Istituti bancari 32. Oratori ed edifici per il culto |
|---|--|

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....e

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
1	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	5	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo
2	04_AE_05.01 Municipio	6	18_AE_28.01 Ambulatorio medico
3	05_AE_07.01 Ufficio Postale	7	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi
4	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà [X – ALTRA PROPRIETA']

VINCOLI:

- NO – Nessuno
PA – Paesaggistico Ambientale
MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
NO – Nessuno
PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
NO – Non oggetto di intervento

PRIORITA':

- A – Alta
M – Media
B – Bassa

LEGENDA Uso interno per valutazione valori e dati reperiti;

n.r. - Non Richiesto (valore o dato non richiesto dalla normativa);

n.p. - Non Presente (valore, dato o elemento non presente nella struttura o spazio esaminato);

d.n.d. - Dato Non Disponibile (valore, dato o elaborato non fornito od a cui non si è reso disponibile l'accesso sia dalla banca dati o dal plesso o spazio esaminato)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VIII - Dgr n. 841 del 31.03.2009

Pagina **1/2**

QUADRO GENERALE AMBITO EDILIZIO														
N° edificio	Descrizione	Funzione principale	Titolo godimento	Vincoli	Interventi in atto	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento					Stima totale	Note
								Parcheggi	Accesso	Servizi igienici	Collegamenti verticali	Percorsi		
01	01_AE_01.01 Scuola Primaria Tito Minniti	2	1	PA	NO	SI	A	295	27750	7585	7530	15500	€ -58660	
02	02_AE_01.02 Scuola dell'infanzia Maria Ausiliatrice	2	4	PA	NO	SI	A	45	3450	70	0	9500	€ -13065	In gestione
03	03_AE_01.03 Asilo nido Margherita	2	4	PA	NO	SI	A	45	2350	5795	2810	9400	€ -20400	In gestione
04	04_AE_05.01 Municipio	1	1	MO	NO	SI	A	295	36800	560	111080	17100	€ -165835	
05	05_AE_07.01 Ufficio Postale	10	6	PA	NO	SI	A	295	9050	0	0	0	€ -9345	Altra Proprietà
06	06_AE_11.01 Sede Alpini Refrontolo	11	6	PA	NO	SI	A	590	6450	0	0	0	€ -7040	Altra Proprietà
07	07_AE_12.01 Villa Spada - Centro culturale Dott. Nicolò Spada	11	1	MO	NO	SI	A	295	23550	29150	0	0	€ -52995	
08	08_AE_12.02 Barchessa di Villa Spada	11	1	MO	NO	SI	A	295	18800	0	49000	6750	€ -74845	
09	09_AE_12.03 Molinetto della Croda -	11	1	MO	NO	SI	A	590	16550	385	850	10550	€ -28925	
10	10_AE_13.01 Sale Parrocchiali - Centro di cultura religiosa	11	6	MO	NO	SI	M	0	11500	0	0	5250	€ -16750	Altra Proprietà
11	11_AE_14.01 Ristoro Spada	11	1	PA	NO	SI	M	295	9600	17095	0	12350	€ -39340	
12	12_AE_17.01 Magazzino comunale	1	1	PA	NO	NO	B	0	0	0	0	0	0	
13	13_AE_17.02 Magazzino autorimessa	1	1	PA	NO	SI	B	0	0	0	0	600	€ -600	
14	14_AE_20.01 Impianti sportivi comunali	3	1	PA	NO	SI	A	590	43100	13265	0	30600	€ -87555	
15	15_AE_20.02 Impianti sportivi parrocchiali	3	6	PA	NO	NO	B	0	0	0	0	0	0	Altra Proprietà
16	16_AE_21.01 Palestra - Scuola Primaria Tito Minniti	3	1	PA	NO	SI	A	295	27500	7145	0	11200	€ -46140	
17	17_AE_27.01 Farmacia di Refrontolo	5	6	PA	NO	SI	A	295	550	0	0	3850	€ -4695	Altra Proprietà
18	18_AE_28.01 Ambulatorio medico	5	1	MO	NO	SI	A	0	250	10395	0	6650	€ -17295	
19	19_AE_30.01 Associazione musicale giovani accordi - Scuola Primaria Tito Minniti	11	1	PA	NO	NO	B	0	0	0	2000	3800	€ -5800	
20	20_AE_30.02 Sede Pro Loco di Refrontolo	11	1	MO	NO	NO	B	0	250	0	2220	3100	€ -5570	
21	21_AE_31.01 Banca Prealpi San Biagio - Credito Cooperativo Prealpi	10	6	PA	NO	SI	A	295	21900	0	0	6000	€ -28195	Altra Proprietà
22	22_AE_32.01 Chiesa Parrocchiale - Santa Margherita Vergine Martire	6	6	MO	NO	SI	A	0	11000	0	1680	14550	€ -27230	Altra Proprietà
Totale complessivo (Euro)								4515	270400	91445	177170	166750	€ -710280	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VIII - Dgr n. 841 del 31.03.2009

Pagina **2/2**

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI	EDIFICI DI INTERESSE PRIMARIO DI PROPRIETA'	EDIFICI DI INTERESSE SECONDARIO	EDIFICI RITENUTI NON CONGRUI ALL'ADEGUAMENTO
€ 330.165	€ 317.125	€ 51.620	€ 11.370

LEGENDA Quadro Generale Allegato VIII – Dgr 841/2009

FUNZIONE PRINCIPALE:

- 1 – Pubblica Amministrazione
- 2 – Istruzione (scuole di ogni grado)
- 3 – Impianti sportivi
- 4 – Giustizia/Forze dell'ordine
- 5 – Sanità
- 6 – Culto
- 7 – Residenziale
- 8 – Parcheggi e autorimesse
- 9 – Verde
- 10 – Pubblica utilità
- 11 – Tempo libero

VINCOLI:

- NO – Nessuno
- PA – Paesaggistico Ambientale
- MO – Monumentale

INTERVENTI IN ATTO

- SI – Lavori in corso
- NO – Nessuno
- PG – In fase di progetto

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

TITOLO DI GODIMENTO:

- 1 – Proprietà
- 2 – Locazione
- 3 – Comodato
- 4 – Concessione
- 5 – Comproprietà [6 – ALTRA PROPRIETA']

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa



Comune di Refrontolo

2021

P.E.B.A. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REFRONTOLO

ALLEGATO F – QUADRO GENERALE SPAZIO URBANO



Centro di Ricerca e Progettazione Acustica Architettónica

PM Studio di Progettazione Architettónica Accessibile e Acustica
Architettónica

Arch. Massimo Piani

Via Guido Rossa, 8

31010 Ponte della Priula di SUSEGANA (TV) – Italia

Cel 333.7473156

Email: info@pianimassimo.it

Siteweb: www.pianimassimo.it

Cod. Fisc. PNIMSM66M03L736H e P.iva 03181110267

26/04/2021

SOMMARIO

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09..... f

01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro
02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta
03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria
04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo
05_AU_01.05 Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini
07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi
08_AU_03.01 Parco Villa Spada	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin
09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda
10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria
11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin
12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz

Elenco spazi urbani considerati di primario interesse (Allegato VI DGRV 841/09) ed individuati

- | | |
|--|--|
| 1. Fermate autobus, pensiline | 5. Cimiteri |
| 2. Autostazioni, Piazzali di manovra mezzi pubblici | 6. Parcheggi all'aperto e coperti |
| 3. Aree verdi attrezzate, parchi urbani, giardini | 7. Piste ciclabili |
| 4. Percorsi pedonali, Attraversamenti pedonali semaforici | 8. Chioschi |

INDICE PROGRESSIVO per categoria ai sensi della DGR 841/09 inclusi nell'itinerario.....f

ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI			
8	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	11	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto
9	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	12	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri
10	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini		

da **LEGENDA** Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009

CLASSIFICAZIONE:

- 1 – Strada carrabile a doppio senso
- 2 – Strada carrabile a senso unico
- 3 – Zona pedonale
- 4 – Piazza/Parcheggio
- 5 – Parco/Giardino Pubblico

[Y – ITINERARI]

CONFORMITA':

- SI – Accessibile
- AD – Da adeguare
- NO – Non accessibile

EMERGENZE SOCIALI:

- SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.
- NO – Nessuna segnalazione

SCELTA:

- SI – Inserimento nel piano di intervento
- NO – Non oggetto di intervento

INTERVENTI IN ATTO

- P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)
- SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)
- NO – Nessuno

PRIORITA':

- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

CONCENTRAZIONE SERVIZI:

- Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico
- A – Alta
- M – Media
- B – Bassa

LEGENDA Uso interno per valutazione valori e dati reperiti;

- n.r. - Non Richiesto (valore o dato non richiesto dalla normativa);
- n.p. - Non Presente (valore, dato o elemento non presente nella struttura o spazio esaminato);
- d.n.d. - Dato Non Disponibile (valore, dato o elaborato non fornito od a cui non si è reso disponibile l'accesso sia dalla banca dati o dal plesso o spazio esaminato).

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO IX - Dgr n. 841 del 31.03.2009

Pagina **1/2**

QUADRO GENERALE AMBITO URBANO															
N° spazio urbano	Descrizione luogo	Classificazione	Emergenze sociali	Interventi in atto	Concentrazione servizi	Conformità	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento					Stima totale	Note
									Parcheggi	Percorsi	Dislivelli	Ostacoli	Varie		
01	01_AU_01.01 Fermate Autobus REFRONTOLO - VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	1	SI	NO	A	AD	SI	A	295	43920	25000	3350	0	€ -72565	
02	02_AU_01.02 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MAESTRA - VIA DELLA VITTORIA	1	NO	SI	B	AD	SI	A	295	35720	9200	500	0	€ -45715	
03	03_AU_01.03 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CASALE - VIA DELLA VITTORIA	1	NO	SI	B	AD	SI	A	295	34390	13500	0	0	€ -48185	
04	04_AU_01.04 Fermate Autobus per REFRONTOLO - AI GIOCHI - VIA MIRE	1	NO	NO	B	AD	SI	A	0	103040	11000	0	0	€ -114040	
05	05_AU_01.05 Fermate Autobus per REFRONTOLO - RORE' - VIA MIRE BASSE	1	NO	NO	B	NO	NO	B	0	0	0	0	0	0	
06	06_AU_01.06 Fermate Autobus per REFRONTOLO - NIGHET - VIA MIRE BASSE	1	NO	NO	M	NO	NO	B	0	0	0	0	0	0	
07	07_AU_01.07 Fermate Autobus per REFRONTOLO - MIRE - VIA MIRE BASSE	1	NO	NO	B	AD	SI	M	295	165540	11000	0	19000	€ -195835	
08	08_AU_03.01 Parco Villa Spada	5	SI	NO	M	AD	SI	A	295	26820	0	0	30000	€ -57115	
09	09_AU_03.02 Giardino del Tempietto	5	SI	NO	B	AD	SI	M	295	23280	0	0	35000	€ -58575	
10	10_AU_04.01 Percorso Pedonale Via Corradini	3	SI	NO	M	AD	SI	A	0	22290	0	0	19000	€ -41290	
11	11_AU_04.02 Percorso Pedonale Viale degli Alpini	3	SI	NO	A	AD	SI	A	0	67780	0	0	0	€ -67780	
12	12_AU_04.03 Percorso Pedonale Via Cavalieri di Vittorio Veneto	3	SI	NO	M	AD	SI	A	295	188920	39000	3950	0	€ -232165	
13	13_AU_04.04 Percorso Pedonale Via della Vittoria_Centro	3	SI	NO	B	AD	SI	B	0	11900	0	0	0	€ -11900	
14	14_AU_04.05 Percorso Pedonale Via Domenico Capretta	3	NO	NO	B	AD	SI	B	0	41780	0	0	0	€ -41780	
15	15_AU_04.06 Percorso Pedonale Via Boschi / Via della Vittoria	3	NO	SI	B	AD	SI	M	0	185000	0	0	52500	€ -237500	
16	16_AU_05.01 Cimitero di Refrontolo	3	SI	NO	B	AD	SI	A	590	32680	14500	0	0	€ -47770	
17	17_AU_06.01 Piazza Francesco Fabbri	4	SI	NO	A	AD	SI	A	0	77720	0	0	21750	€ -99470	
18	18_AU_06.02 Parcheggio Piazzale Corradini	4	NO	NO	B	AD	SI	A	590	11220	0	0	0	€ -11810	
19	19_AU_06.03 Parcheggio Piazzetta Emma Ciardi	4	NO	NO	B	AD	SI	M	295	10280	0	0	0	€ -10575	
20	20_AU_06.04 Parcheggio Piazzetta Don Carlo Ceschin	4	NO	NO	B	AD	SI	A	295	14260	0	0	0	€ -14555	
Totale complessivo (Euro)									3835	1096540	123200	7800	177250	€ -1408625	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**ALLEGATO IX** - Dgr n. 841 del 31.03.2009Pagina **2/2**

QUADRO GENERALE AMBITO URBANO															
N° spazio urbano	Descrizione luogo	Classificazione	Emergenze sociali	Interventi in atto	Concentrazione servizi	Conformità	Scelta	Priorità	Costo tipologia intervento					Stima totale	Note
									Parcheggi	Percorsi	Dislivelli	Ostacoli	Varie		
21	21_AU_06.05 Parcheggio Mulinetto della Croda	4	SI	NO	B	AD	SI	A	590	40320	0	0	0	€ -40910	
22	22_AU_07.01 Pista Ciclabile Via della Vittoria	2	NO	SI	B	AD	SI	A	0	21120	0	0	0	€ -21120	
23	23_AU_01.08 Fermate Autobus per REFRONTOLO - CREVADA - Via Crevada - Ferracin	1	SI	NO	A	AD	SI	A	295	104000	28000	0	19000	€ -151295	
24	24_AU_06.06 Parcheggio Piazzole accesso Via Vernaz	4	SI	NO	B	AD	SI	M	295	108960	0	0	14000	€ -123255	
Totale complessivo (Euro)									1180	274400	28000	0	33000	€ -336580	
TOTALE complessivo (Euro) PAGINA 1									3835	1096540	123200	7800	177250	€ -1408625	
TOTALE complessivo (Euro) COMPLESSIVO									5015	1370940	151200	7800	210250	€ -1745205	
ITINERARIO ISTITUZIONALE-SERVIZI		SPAZI URBANI DI INTERESSE PRIMARIO DI PROPRIETA'				SPAZI URBANI DI INTERESSE SECONDARIO					SPAZI URBANI RITENUTI NON CONGRUI ALL'ADEGUAMENTO				
€ 513.270		€ 561.305				€ 670.630					€ 0				

LEGENDA Quadro Generale Allegato IX – Dgr 841/2009**CLASSIFICAZIONE:**

1 – Strada carrabile a doppio senso

2 – Strada carrabile a senso unico

3 – Zona pedonale

4 – Piazza

5 – Parco/Giardino Pubblico [Y – ITINERARI]

EMERGENZE SOCIALI:

SI – Presenza di segnalazioni da parte di privati, associazioni, enti, ecc.

NO – Nessuna segnalazione

CONFORMITA':

SI – Accessibile

AD – Da adeguare

NO – Non accessibile

SCELTA:

SI – Inserimento nel piano di intervento

NO – Non oggetto di intervento

INTERVENTI IN ATTO

P – Progetto (inserita nel piano di investimenti, soggetto a futuri interventi)

SI – Cantiere (presenza di lavori in corso)

NO – Nessuno

CONCENTRAZIONE SERVIZI

Presenza di strutture pubbliche e private aperte al pubblico

A – Alta

M – Media

B – Bassa

PRIORITA':

A – Alta

M – Media

B – Bassa