

INFORMATIVA GENERALE SUI RISCHI NEI CIMITERI

INQUADRAMENTO

I cimiteri gestiti da A.S.V.O. S.p.A. sono:

COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Cinto Caomaggiore Capoluogo Via IV Novembre

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
Fossalta di Portogruaro Capoluogo Via Pio X
frazione di Vado Via Giacomo Matteotti

COMUNE DI PORTOGRUARO (VE)
Portogruaro Capoluogo Via Mercalli
frazione di Giussago Via Mocenigo
frazione di Lison Via Statuti
frazione di Lugugnana Via Annia
frazione di Portovecchio SP 463
frazione di Pradipozzo Via Fornace
frazione di Summaga Via San benedetto

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
San Michele al Tagliamento Capoluogo Via Agnolina
frazione di Bibione Via Capodistria
frazione di Cesarolo Via Malomocco
frazione di San Giorgio al Tagliamento Via Caduti
frazione di Villanova della Cartera Via Ippolito Nievo

COMUNE DI SANT STINO DI LIVENZA (VE)
San Stino di Livenza Capoluogo Via Gonfi
frazione di La Salute di Livenza "nuovo" Via Torquato Tasso
frazione di La Salute di Livenza "vecchio" Via Don Carlo Facci SP 62
frazione di Corbolone Via Don Carlo Facci

I cimiteri sono di proprietà dei relative Comuni e gestiti da A.S.V.O. S.p.A.; sono costituiti principalmente da viali pavimentati o sterrati, campi per le inumazioni, fabbricati per le tumulazioni, tombe a terra e porticali, cappelle private e chiese, oltre che da locali adibiti a ufficio del custode, camera mortuaria, sala del commiato e magazzini. Le aree sono normalmente aperte per accesso al pubblico.

MODALITÀ DI ACCESSO

La Ditta che accede al cimitero dovrà presentarsi dal Custode o contattarlo telefonicamente (cell. 342.7443623) che provvederà a verificare la presenza dell'autorizzazione e ad annotare la Ditta nel Registro degli accessi.

Nel caso in cui imprese appaltatrici o lavoratori autonomi accedano all'interno dei cimiteri per l'esecuzione di lavori commissionati dai Comuni, in applicazione all'art. 26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà elaborato un documento unico di valutazione dei rischi, in cui verranno riportate le misure da adottate per eliminare le interferenze tra i lavoratori di A.S.V.O. S.p.A. ed i lavoratori delle ditte appaltatrici, al fine di effettuare gli interventi in sicurezza, riducendo il rischio d'infortuni.

Il personale autorizzato deve esporre la tessera di riconoscimento prevista dall'art. 18 comma u) del D. Lgs. 81/2008, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Presso la sede è obbligatorio l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni che vi verranno eseguite, scarpe antinfortunistiche ed elmetto ed ogni altro DPI necessario in funzione alle attività da svolgere ed ai relativi rischi.

PRESCRIZIONI GENERALI VIABILITÀ

Durante le lavorazioni, la ditta dovrà lasciare liberi i varchi di uscita dal cimitero al fine di permettere il deflusso del personale in caso di emergenza.

NORME GENERALI COMPORTAMENTALI E DI SICUREZZA

Tutto il personale che accede all'interno dei Cimiteri dovrà scrupolosamente attenersi alle seguenti norme generali comportamentali e di sicurezza:

- non fumare;
- non introdurre o consumare bevande alcoliche;
- non accendere torce a combustibile liquido o solido, non utilizzare fiamme libere;
- non utilizzare ed attrezzature di proprietà A.S.V.O. SpA, dei Comuni e/o ditte terze senza espressa autorizzazione scritta;
- in caso di esecuzione di operazioni che possono interferire tra loro, in coordinamento con un referente del Comune o di A.S.V.O. S.p.A., evitare l'interferenza garantendo lo sfalsamento temporale e la non concomitanza nell'esecuzione delle varie attività, se necessario delimitare l'area di lavoro ed apporre segnaletica di divieto di accesso, di segnalazione dei pericoli, di lavori in corso;
- segnalare situazioni di pericolo riscontrate e/o venutesi a creare ed eventuali anomalie evidenziate al Custode cimiteriale di A.S.V.O. SpA;
- è fatto divieto introdurre ed utilizzare macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori ed altro genere di apparecchiatura da ripresa senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune;
- nel caso in cui si verificasse un infortunio informare tempestivamente il Custode Cimiteriale di A.S.V.O. S.p.A. o il Comune;
- attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza vigenti all'interno della sede e alla presente informativa;
- i servizi igienici, presenti per i fruitori del cimitero, a disposizione dei lavoratori delle ditte esecutrici, saranno indicati a richiesta dal Custode Cimiteriale;
- la ditta dovrà tenere a disposizione una propria cassetta di pronto soccorso, eventualmente, solo per il cimitero di Portogruaro, una cassetta di primo soccorso è collocata presso l'ufficio del Custode collocato all'ingresso della parte nuova del cimitero;
- il personale di ASVO S.p.A. è dotato di telefoni cellulari per le comunicazioni di emergenza;
- Sono assolutamente vietati allacciamenti provvisori ad apparecchi o strumentazioni o linee di alimentazione, e allo scopo vi è fatto obbligo di utilizzare le apposite prese di corrente esistenti nei reparti che il tecnico del Comune o il Custode cimiteriale avrà cura di indicare; se le distanze dai punti presa delle apparecchiature fisse sono tali da imporre l'utilizzo di cavi di prolunga, questi dovranno essere in buono stato di conservazione, evitando interferenze con i luoghi ove previsto passaggio di automezzi; nel caso in cui ciò non sia possibile sarà cura dell'impresa evidenziare la presenza con apposite segnalazioni e protezioni.
- Dovendo operare in luoghi di lavoro, soggetti al passaggio del personale e degli utenti, prima di eseguire il lavoro si dovrà apporre segnaletica indicante i lavori in corso, il divieto di accesso, nonché segnaletica di sicurezza relativa agli eventuali rischi specifici introdotti nel luogo di lavoro;
- tutte le attrezzature ed utensili da lavoro, anche portatili, in uso dalla ditta dovranno essere utilizzati come previsto da manuali d'uso e manutenzione e risultare omologati, certificati e comunque rispettare tutti i requisiti definiti dalla normativa di settore;
- I lavori in quota devono essere espressamente autorizzati e comunque effettuati utilizzando i sistemi di protezione di cui all'art. 115 del D.Lgs. 81/08, al fine di evitare o arrestare le cadute dall'alto.
- È vietato accedere alla piano di accesso della chiesa.
- È fatto divieto di movimentare feretri o parti di essi, salme e resti mortali; le operazioni su feretri/salme sono ad esclusiva opera del gestore ASVO S.p.A..

REFERENTI

I referenti cui riferirsi per informazioni, istruzioni, comportamento da adottare in caso di emergenza ecc.:

- Il Custode cimiteriale (cell. 342.7443623) il quale non eseguirà, comunque, attività di natura operativa nell'ambito del presente appalto;

COMUNE	TELEFONO
CINTO CAOMAGGIORE	0421209534 int. 6 - 339.6047261
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	331.6785981 327.4068504
PORTOGRUARO	0421277326 oppure 0421277329
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	0431.516235 0431.516274 0431.516238
SAN STINO DI LIVENZA	335.5768032

RISCHI INTERFERENZIALI

FATTORE DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NORME DI SICUREZZA
Presenza di persone a piedi o veicoli accedendo, transitando, operando all'interno delle aree cimiteriali, con veicoli o macchine operatrici	Investimento, urti, colpi a terze persone	Mantenersi a distanza di sicurezza. Laddove necessario impiegare movieri per segnalare il pericolo. La velocità massima consentita è il passo d'uomo Laddove necessario, transennare le aree interessate dall'azione, transito od opera di veicoli o macchine operatrici, apponendo segnaletica di lavori in corso e di divieto di accesso. Per quanto sopra esposto è necessario coordinarsi con ASVO SPA e con i soggetti responsabili delle aree cimiteriali interessate ai lavori
Possibile accesso di terze persone (lavoratori di altre aziende, visitatori del cimitero od altri) all'interno dell'area di lavoro. Intervento di lavoratori di ditte terze.	Rischi vari	L'area interessata all'esecuzione dei lavori, ma anche altre aree interessate dal deposito di attrezzature o materiali, dovranno essere preventivamente recintate e segnalate con cartelli indicanti il divieto di accesso. Si dovrà vigilare, per tutta la durata dei lavori, per fare rispettare il divieto di accesso di soggetti non autorizzati all'interno dell'area di lavoro.
Presenza di lavori in corso, non affidati da ASVO SPA / Comune, eseguiti da lavoratori di altre ditte nell'area interessata dai lavori affidati od in aree limitrofe.	Rischi vari	Coordinarsi con ASVO/COMUNE e con i soggetti responsabili delle aree cimiteriali interessate ai lavori, o con i soggetti committenti degli altri lavori al fine di eliminare il rischio interferenziale nel rispetto della normativa vigente. Privilegiare misure organizzative di sfasamento temporale e l'uso di attrezzature od apprestamenti propri.
I loculi possono essere ad una quota compresa tra il piano di campagna ed una quota di 5 – 6 metri	Caduta dall'alto	Obbligo di utilizzo di attrezzature od apprestamenti, per accedere ed operare in quota, che evitino il rischio di caduta dall'alto, che siano rispondenti alla normativa di legge e di buona tecnica ed alla regola dell'arte vigenti. Utilizzare per i lavori in quota piani di lavoro protetti lateralmente con parapetti a norma. Usare DPI anticaduta, qualora necessario. La scelta del metodo, degli apprestamenti e delle attrezzature necessarie per portarsi ed operare in quota è a totale carico e responsabilità della ditta appaltatrice, la quale in tal senso dovrà garantire la totale sicurezza di lavoratori e di altre persone eventualmente presenti.
Presenza di fosse per l'inumazione con profondità > 1,5 m	Caduta dall'alto, seppellimento	Rimanere a una distanza di sicurezza. Evitare di sporgersi all'interno della fossa.
Presenza di strutture pericolanti, con pericolo di crollo, totale o parziale, o di caduta di parti (lapidi, cornicioni, mattoni, ecc.)	Urti, colpi seppellimenti	Valutare preliminarmente lo stato della struttura, verificando l'assenza di condizioni di pericolo. In caso di pericolo non eseguire alcuna operazione lavorativa segnalando immediatamente la situazione al Comune di Portogruaro.
Apertura e chiusura di tombe e loculi a tumulazione; stoccaggio temporaneo di materiali-strumenti-	Urto, cadute, inciampo, rischio caduta materiali dall'alto, rischio	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea segnaletica, atta ad impedire l'accesso da parte degli utenti.

rifiuti ed eventuali disinfezioni	biologico, rischio chimico.	
Potenziale rischio di contatto con agenti biologici (in occasione di esumazioni, estumulazioni, pulizia cella mortuaria ecc.)	esposizione ad agenti biologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività; vaccinazione antitetanica per tutti gli operatori impiegati nel servizio. Utilizzare idonei DPI monouso (tuta, guanti, occhiali, mascherina). Vietato fumare e assumere cibi e bevande nelle aree di lavoro con potenziale rischio.
Movimentazione di lapidi in marmo	Schiacciamento arti. Movimentazione manuale di carichi	Una lapide di dimensione 80x80 cm e spessore 2 cm pesa indicativamente 35 kg, di spessore 3 cm circa 53 kg. Il peso di lapidi di dimensioni differenti può indicativamente essere stimato proporzionalmente ai dati sopra indicati. La ditta affidataria dovrà adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a ridurre i rischi da schiacciamento arti e da Movimentazione manuale dei carichi, utilizzando idonee attrezzature rispondenti alle norme di legge e tecniche vigenti e/o un numero adeguato di lavoratori.
Presenza di impianti elettrici in tensione – uso di macchine od attrezzature alimentate elettricamente	Elettrocuzione	Lavori elettrici, come definiti dalla CEI 11-27, devono essere formalmente autorizzati dal Comune di Portogruaro. In caso si ravvisino impianti elettrici che espongono i lavoratori a rischi per la sicurezza, segnalare al Comune, sospendendo le proprie attività e presidiando l'area pericolosa.
Accesso a spazi confinati o con sospetto di inquinamento (ossari, tombe interrate od altro.	Rischi vari	E' fatto divieto di accesso ad ambienti confinati o con sospetto di inquinamento. Coordinarsi con la Direzione tecnica di ASVO SPA per segnalare l'eventuale presenza di ambienti equiparabili a spazi confinati o con sospetto di inquinamento. Nel caso di debba operare in tombe con camera interrata, assicurare una adeguata preliminare ventilazione. In caso di ambiente sotterraneo con presenza rilevante di acqua, fermare le operazioni e provvedere all'allontanamento dell'acqua prima di accedervi.
Presenza nei cimiteri di pavimentazione, scale fisse, rampe che possano presentare superficie scivolosa. Presenza di fattori di inciampo sulla pavimentazione	Scivolamento, inciampo, caduta a livello	I lavoratori devono percorrere le scale prestando la massima attenzione, appoggiando correttamente e per intero i piedi sulla pedata, evitando di saltare o di compiere equilibrismi. Attenzione a pavimentazione scivolosa ed a fattori di rischio di inciampo, scegliere tragitti alternativi laddove la pavimentazione o lo stato dei luoghi presentino rischi particolari.
Assenza di presidi per la gestione delle emergenze	Rischi vari	I lavoratori incaricati dell'esecuzione dei lavori dovranno avere a disposizione cassetta di primo soccorso, estintore e dispositivo di comunicazione per poter attivare immediatamente una comunicazione od una segnalazione di emergenza
Le attività svolte, in condizioni particolari, possono creare gravi rischi emotivi	Stress lavoro correlato	Impiegare lavoratori che non risultino particolarmente sensibili agli stress emotivi correlati al possibile contatto con cadaveri nelle situazioni più varie.
Presenza in aree aperte o locali chiusi di rifiuti, polveri e di animali selvatici (ratti, zanzare, zecche, ecc), in particolare durante	Biologico	Vietato fumare e assumere cibi e bevande nelle aree di lavoro con potenziale presenza di rifiuti. Procedere evitando di lasciare parti del corpo scoperte e mantenersi a distanza di sicurezza dagli animali presenti. Non toccare a mani nude i rifiuti solidi o liquidi. Nel caso di presenza di polveri, usare DPI atti a proteggere le vie respiratorie (tipo FFP2) e mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.

l'attività di manutenzione del verde.		Percorrendo terreni non battuti utilizzare un bastone per allontanare eventuali animali presenti. Se si rendesse necessario aspirare acqua nei cavidotti provvedere a coordinarsi con referenti delle singole aree.
Nel cimitero di Bibione sono presenti dei prati pensili con lati verso il vuoto senza parapetti.	Cadute dall'alto, colpi contusioni	Vietato avvicinarsi ai bordi e cigli; mantenersi a debita distanza.
Presenza di corpo loculi sotterranei presso il cimitero di Fossalta di Portogruaro capoluogo, con accesso da rampa esterna.	Scivolamento, urti, colpi. Annegamento. Elettrocuzione.	Effettuare un sopralluogo alla rampa per la rimozione di foglie o altro materiale che può rendere scivolosa la pavimentazione; utilizzare attrezzatura di trasporto del feretro con impianto frenante e ruote con adeguato grip. Verificare l'assenza di ghiaccio o neve; in caso di presenza di ghiaccio o neve, non transitare sulla rampa; avvisare i referenti di ASVO S.p.A. che provvederanno al ripristino delle condizioni ottimali di transito della rampa. Prima delle cerimonia di sepoltura o altre attività, verificare le condizioni generali del vano interrato affinché ci sia adeguata aerazione, illuminazione, assenza di acqua, assenza di odori provenienti da sostanze chimiche o da degradazione anomala dei feretri tumulati. Verificare preliminarmente l'assenza di acqua nel vano interrato; nel caso di presenza di acqua, sospendere le operazioni, avvisare i referenti di ASVO S.p.A. ed attendere che il Comune ripristini le condizioni ottimali di accesso in sicurezza. Accedere al vano interrato sempre con l'accensione dell'illuminazione presente. All'interno del vano interrato non effettuare operazioni con rilascio di inquinanti aeriformi.
Il cimitero di Fossalta di Portogruaro ha un corpo loculi al primo piano con accesso tramite scale o ascensore.	Caduta dall'alto, urti, colpi	Il parapetto protegge cadute dall'alto per persone che transitano a livello della pavimentazione; in caso di utilizzo di montafretri, scale o altre attrezzature di elevazione si può superare la quota di sicurezza (> 150 cm) con possibilità di caduta dall'alto. La ditta dovrà stare a debita distanza dal perimetro esterno dei corridoi ovvero utilizzare sistemi di trattenuta o anti caduta dall'alto. L'utilizzo dell'ascensore è vietato in caso di incendio. La ditta deve rispettare la portata massima dell'ascensore così come riportata nelle targhette identificative apposte sull'impianto e visibili agli utilizzatori.
Presso il cimitero di Portogruaro capoluogo è presente una chiesa sopraelevata; i parapetti delle aree scoperte non sono dimensionati per la protezione delle cadute dall'alto.	Caduta dall'alto.	Vietato accedere al piano rialzato della chiesa.