



COMUNE DI MIRA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL TRAFFICO Via Bastie - Via 1^Maggio - Via Giare

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE		Scala ---
Committente	COMUNE di MIRA	
RUP	Ing. ALBERTO FRANCESCHINI	
Progettista	Ing. GIOVANNI CARRARO	
Collaboratore	Arch. FERRUCCIO COSTANTINI	
Data	Dicembre 2016	26.01
REV.	00	

STUDIO TECNICO

Ing. Giovanni Carraro
Ordine degli Ingegneri Venezia n. 1494

30034 Mira (VE) - via Nazionale 172 - Tel./Fax 041/5600054 - Partita IVA 04182860272 - e-mail carraro@studiocarraroasantello.191.it

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
1	E.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO					
			m ³	514,18			
2	E.05.03 E.05.03.b	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA - in cemento armato					
			m ³	1,50			
3	E.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI					
			m ²	7,50			
4	F.02.09 F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i primi 3 cm					
			m ²	1.906,00			
5	F.02.09.b	- per ogni cm successivo					
			m ²	13.342,00			
6	F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI					
			m ³	351,78			
7	F.04.06 F.04.06.b	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO - selezionata					
			m ³	4,00			
8	F.05.05 F.05.05.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE - classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6					
			m ³	1,48			
9	F.08.03.00	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA					
			kg	128,00			
10	F.08.06 F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA - del peso fino a kg 70					
		A RIPORTARE					

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
11	F.13.22 F.13.22.b	FORNITURA E POSA DI BINDERI O CUBETTI IN PORFIDO Binder larghezza cm 12 o cubetti 12x12 e spessore cm 10-15	Cadauno/a	14,00			
12	F.13.33 F.13.33.d	IMPIANTO CANTIERE LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici da 1500 m ² e fino a 2500 m ² di asfaltatura	m (metrolineare)	24,72			
13	F.14.36 F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE - L=12 cm su impianto nuovo	a corpo	1			
14	F.14.38 F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO, SCRITTE E ZEBBRATURE - su impianto nuovo	m (metrolineare)	9.000,00			
15	F.14.63 F.14.63.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI - delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50	m ²	586,70			
16	F.14.64.00	MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI	Cadauno/a	53,00			
17	F.14.67.00	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 2	Cadauno/a	10,00			
18	F.14.72.00	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2	Cadauno/a	23,00			
		A RIPORTARE					

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
19	F.14.90.00	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 – PESO 8,00 Kg/MI RIPORTO	m (metrolineare)	201,50			
20	H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	9.710,940			
21	H.01.11 H.01.11.d	INDENNITA' DI DISCARICA - compenso per lo smaltimento in impianti di recupero di materiale conglomerato bituminoso fresato	ton	340,680			
22	H.01.11.f	- compenso per lo smaltimento in impianti di recupero di materiale terra e roccia da scavo Tab. A	m ³	351,78			
23	H.02.27 H.02.27.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq - diametro esterno 125 mm d. interno 117,6 mm	m (metrolineare)	12,00			
24	NE.1	FORNITURA E STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO	m ³	200,45			
25	NE.2	REALIZZAZIONE DOSSO	Cadauno/a	19,00			
26	NE.3	FORNITURA E POSA DI POZZETTO IN CLS 40X40.	Cadauno/a	2,00			
27	NE.4	RIPRISTINO SPONDA	m (metrolineare)	21,00			
A RIPORTARE							

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
28	NE.5	FORNITURA E POSA DI PROIETTORE A LED SU STRETTOIA STRADALE	Cadauno/a	4,00			
29	NE.6	FORNITURA E POSA DI DISSUASORE IN ACCIAIO	Cadauno/a	19,00			
30	NE.7	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN ACCIOTTOLATO	m ²	12,00			
31	NE.8	ISOLA SPARTITRAFFICO IN GOMMA	Cadauno/a	1,00			
32	NE.9	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE	m (metrolineare)	1.231,50			
33	NE.10	PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO TRATTATO CON STREETPRINT	m ²	263,33			
34	NE.11	POTATURA SIEPE	m (metrolineare)	31,00			
35	NE.12	FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE IN TRACHITE	Cadauno/a	1,00			
36	VS.011.73	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS	m (metrolineare)	17,00			
37	VS.017.03.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	Cadauno/a	16,00			
		A RIPORTARE					

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
38	VS.017.03.d	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	Cadauno/a	12,00		
39	VS.017.09.a	PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA	Cadauno/a	1,00		
40	VS.017.13.r	DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)	Cadauno/a	4,00		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riepilogo finale

RIEPILOGO:

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

Ribasso percentuale offerto sull'importo di € 125.189,83(espresso con tre decimali) del % in lettere (.....)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

NATO A

IL

Mira li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO