



ALLEGATO "F"

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

LAVORI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DI ANGUILLARA VENETA - 2° STRALCIO

COMMITTENTE: **COMUNE DI ANGUILLARA VENETA**
Piazza A. De Gasperi n° 7 - 35022 ANGUILLARAVENETA (PD)
Tel. 049-5387001

PROGETTAZIONE: **CMP**
ARCHITETTO MASSIMO CARTA MANTIGLIA PASINI
Piazza A. De Gasperi n° 28 - 35131 PADOVA

CODICE COMMITTENTE	CODICE COMMESSA	FASE COMMESSA
ANGV/COM	143/2015	PROGETTO ESECUTIVO

N° DISEGNO	ELABORATO	AGGIORNAMENTI		ELABORATO	VERIFICATO
	VERIFICATO				
	DATA				
LCL	MCMP				
	MCMP				
	02/10/2015				
N° FILE					
LCL.pdf					
SCALA					

TITOLO DISEGNO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

FIRME PROGETTISTI

FIRMA CAPOGRUPPO

FIRMA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.05.07.d	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni ... oro finito a regola d'arte. - serramenti interni metallici SOMMANO...	cad	2,00			
2 E.05.14.a	Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od ... il lavoro finito a regola d'arte. - tavolati in laterizio SOMMANO...	m²	15,60			
3 E.05.15.00	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco ... ono compresi e compensati gli oneri per le necessarie oper SOMMANO...	m²	14,60			
4 E.05.16.a	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gess ... regola d'arte. - intonaci interni su muratura in laterizio SOMMANO...	m²	20,00			
5 E.05.21.c	Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e ... dare il lavoro finito a regola d'arte. - pavimenti freddi SOMMANO...	m²	32,15			
6 E.08.02.d	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in op ... , classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 SOMMANO...	m³	0,49			
7 E.08.04.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ... rata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 E.08.05.00	SOMMANO...	kg	8,71			
	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsia ... 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K					
9 E.12.09.a	SOMMANO...	kg	99,02			
	Tramezzo di mattoni forati, lavorato con malta mista dosa ... itravi dei fori per luci fino a m 1,50: - di spessore cm 8					
10 E.13.16.00	SOMMANO...	m²	19,12			
	Fornitura e posa in opera di massetto a rapido essicament ... a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e					
11 E.13.17.00	SOMMANO...	m²	32,15			
	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centi ... allo spessore previsto del massetto a rapido essiccamento.					
12 E.14.03.00	SOMMANO...	m²	128,60			
	Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti ... RA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO					
13 E.14.09.c	SOMMANO...	m²	26,46			
	Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da pia ... o finito a regola d'arte. - finitura superficiale levigata					
14	SOMMANO...	m	20,68			
	Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore ... , in malta di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
E.18.01.a	cemento dosata a q 4. - su superfici interne SOMMANO...	m²	23,58			
15 E.18.09.00	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI SOMMANO...	m²	43,81			
16 E.18.22.00	Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni ch ... d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA SOMMANO...	m²	40,00			
17 E.23.20.a	Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abet ... inito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00 SOMMANO...	n	4,00			
18 EC.10.90.130.10	Fornitura e posa di rete plastificata per armatura di intonaci da mm 10x10. SOMMANO...	m2	50,00			
19 EC.50.20.20.10	Rivestimento di piastrelle maiolicate smaltate, lisce: - cm 20x20 SOMMANO...	m²	76,88			
20 EC.80.10.30.10	Impregnante isolante SOMMANO...	m²	110,34			
21 EC.80.60.40.10	Idropittura lavabile antimuffa per interni SOMMANO...	m²	206,55			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
22 P.020	Raschiatura di vecchie tinte da pareti interne e soffitti ... le per rendere le superfici pronte per nuove pitturazioni SOMMANO...	m2	108,76			
23 P.024	Tinteggiatura di pareti interne con smalto murale acrilic ... clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. SOMMANO...	m2	41,36			
24 P.151	Fornitura e posa in opera di porta interna rivestita in l ... gento. - porta ad un'anta, cm 90X210 luce netta passaggio. SOMMANO...	cad.	4,00			
25 P.250	Assistenze murarie (impianti di riscaldamento e climatizzazione) SOMMANO...	a corpo	1,00			
26 P.251	Assistenze murarie (impianti idrico-sanitari) SOMMANO...	a corpo	1,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
27 B.62.21.20.5	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, cavo senza guaina, fless. N07V-K, sezione 1,5 mmq SOMMANO...	m	30,00			
28 B.62.4.250.10	SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTEsmontaggio porzi ... li oggetto di intervento - zona "spogliatoio A arbitri" SOMMANO...	a corpo	1,00			
29 B.62.4.250.5	SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTEsmontaggio porzi ... i locali oggetto di intervento - zona "pronto soccorso" SOMMANO...	a corpo	1,00			
30 B.62.4.300.5	Realizzazione di opere di revisione e adattamento di quad ... zione nuovi circuiti di chiamata servizi igienici disabili SOMMANO...	a corpo	1,00			
31 B.62.5.300.10	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA ESISTENTE E RECUPERATA ... per l'illuminazione di emergenza esistente e recuperata SOMMANO...	cad.	1,00			
32 B.62.5.300.5	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA ESISTENTE E RECUPERATAposa in opera di apparecchio illuminante esistente e recuperato SOMMANO...	cad.	4,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
33 B.62.75.110.15	PUNTO LUCE CON CAVO N07V-K punto luce singolo, a vista, IP55 SOMMANO...	cad.	5,00			
34 B.62.75.110.55	PUNTO LUCE CON CAVO N07V-K punto luce emergenza singolo, IP55 SOMMANO...	cad.	2,00			
35 B.62.75.60.14	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE, CON ... esistente per l'inserimento del nuovo punto di chiamata SOMMANO...	cad.	1,00			
36 B.62.75.60.30	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE, CON CAVO N07V-K punto presa 2P+T 10/16A bipasso, IP55 SOMMANO...	cad.	1,00			
37 B.62.75.60.5	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, CON SCATOLA DERIVAZIONE, CAVO N07V-K punto con n.1 interruttore, IP55 SOMMANO...	cad.	4,00			
38 B.64.30.302.5	IMPIANTO DI CHIAMATA DAI SERVIZI IGIENICI DESTINATI AI ... a recuperare), collegamenti, verifiche prove e collaudi SOMMANO...	a corpo	2,00			
39 B.66.10.10.10	APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65. tipo Linergy Cristal 65 Energy Test o equivalente SOMMANO...	cad.	2,00			
40	APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP44 apparecchio illumina ... a a					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
B.66.20.322.5	LED equivalente ad incandescenza da 60W, attacco E27 SOMMANO...	cad.	1,00			
41 B.68.03.01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo SOMMANO...	n	1,00			
42 B.69.28.02	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI inclinazione manuale SOMMANO...	n	2,00			
43 E.05.26.00	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezz ... murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle SOMMANO...	cad	5,00			
44 E.05.27.00	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prez ... voro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI SOMMANO...	n	4,00			
45 N.02.02.01	Coppia di rubinetti sottolavabo in ottone cromato, attacc ... HIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO D=3/8"x1/2" SOMMANO...	n	4,00			
46 N.02.09.01	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5 SOMMANO...	n	3,00			
47 N.02.09.02	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
48 N.02.09.03	SOMMANO...	n	1,00			
	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5					
49 N.02.11.01	SOMMANO...	n	1,00			
	GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitari ... 'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi normali					
50 N.02.11.03	SOMMANO...	n	2,00			
	GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitari ... arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili					
51 N.02.34.01	SOMMANO...	n	2,00			
	GRUPPO DI EROGAZIONE monocomando per apparecchio sanitari ... arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili					
52 N.02.40.02	SOMMANO...	n	2,00			
	MISCELATORE del tipo da incasso costruito in ottone croma ... a regola d'arte. MISCELATORE DA INCASSO Per doccia D=1/2"					
53 N.03.07.01	SOMMANO...	n	1,00			
	Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di ... LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili					
54	SOMMANO...	n	2,00			
	Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di ... LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili					
	Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1 ... PER					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
N.03.09.02	APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE A "P" D=1"1/4 SOMMANO...	n	2,00			
55 N.03.16.04	LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetroch ... a d'arte. LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm SOMMANO...	n	2,00			
56 N.03.17.01	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonom ... Itmata a regola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm SOMMANO...	n	2,00			
57 N.03.26.01	Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standa ... I PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico SOMMANO...	a corpo	2,00			
58 N.03.26.02	Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standa ... ANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile SOMMANO...	n	1,00			
59 N.03.32.01	PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbu ... e ultimata a regola d'arte PILETTA A PAVIMENTO per interni SOMMANO...	n	3,00			
60 N.03.33.03	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ... cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=50 mm SOMMANO...	m	13,50			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
61 N.03.33.04	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ... cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm SOMMANO...	m	5,25			
62 N.03.33.05	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ... cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=75 mm SOMMANO...	m	1,25			
63 N.03.33.06	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ... cuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=90 mm SOMMANO...	m	2,30			
64 N.03.33.07	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alt ... uzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=110 mm SOMMANO...	m	3,50			
65 N.03.38.02	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con ... NA PER DISABILI Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm SOMMANO...	n	2,00			
66 NPM.12.37.01	Accessori per bagno disabili: specchio, portasapone,ganci, portascopino, portarotolo SOMMANO...	cadauno	2,00			
67 NPM.16.04.01	Collegamenti idraulico dei singoli componenti alle tubazi ... amento del tutto si intendono comprese nella voce a corpo. SOMMANO...	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
68 NPM.16.05.01	Messa a punto dell'impianto, carichi e scarichi impianto, lavaggio, carico e collaudi SOMMANO...	a corpo	1,00			
69 O.02.25.01	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE componibile. In ottone, deriv ... TORE DI ZONA SEMPLICE componibile D = 1"1/4, 2 derivazioni SOMMANO...	n	2,00			
70 O.04.34.01	RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ... VESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1/ 2" SOMMANO...	m²	109,00			
71 O.04.35.02	RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4" SOMMANO...	n	4,00			
72 O.04.47.02	Tubo in rame per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 ... dei vari circuiti. TUBAZIONE IN RAME NUDO D x s = 12 x 1,0 SOMMANO...	m	28,00			
73 O.04.480.01	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... BAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 16x2.25 mm - Di = 11.5 mm SOMMANO...	m²	75,00			
74 O.04.480.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di ... i. TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm SOMMANO...	m²	6,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Data, 02/10/2015					
	IL CONCORRENTE (timbro e firma)					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

RIEPILOGO GENERALE

pag. 13

Sommano per Lavori "A MISURA": €

Sommano per Lavori "A CORPO": €

IMPORTO TOTALE LAVORI DA OFFERTA	(In cifre)	€	(A)
In lettere	(€		

Rp = Ribasso Percentuale rispetto all'importo totale dei lavori soggetti ad offerta e posti a base di gara:

29.690,84 –

Rp = x 100 % = In cifre %
29.690,84
In lettere (.....)

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AD OFFERTA (D.Lgs. 81/2008)

- Costi per opere provvisorie desumibili da Computo metrico
estimativo allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento € **1.495,00**

IMPORTO TOTALE COSTI NON SOGGETTI AD OFFERTA	(In cifre)	€ 1.495,00	(B)
In lettere (€ millequattrocentonovantacinque,00)			

IMPORTO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (A + B)	(In cifre)	€
In lettere	(€	

DICHIARAZIONE ex art. 119, comma 5 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207

L'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 82, comma 3, del D.L.vo 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Angulara Veneta,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE