



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066
e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net
e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

SI RENDE NOTO

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l'appalto per i **Lavori di “Realizzazione pista ciclabile lungo la SR.53 a Campagnalta”**, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione Appaltante SAN MARTINO DI LUPARI sede in Largo Europa 5, –
telefono 0499460408 int.5
Fax 049 9461066

PEC sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

profilo del committente <http://www.comune.sanmartinodilupari.pd.it>.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Bellato

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA' DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **“LAVORI “realizzazione pista ciclabile lungo la SR.53 a Campagnalta”**.

L'importo complessivo dei lavori: euro 362.771,93

di cui:

a) **importo dei lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso** [al netto degli oneri di cui al successivo

punti b): euro 338.399,48

di cui:

- euro 338.399,48, per lavori a misura

b) **oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso): euro 24.372,45

c) **Codice NUTS:** IT D36

d) **Codice CPV:** 45233120-6

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066
e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net
e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualifica- zione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subap- paltabile(%)
Strade, autostrade, ponti viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroporuali, e relative opere complementari	OG3	II	si	338.339,48	100%	prevalente	30%

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA

4. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in **120** giorni naturali e consecutivi come previsto dall'art. 13 del CSA.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato utilizzando ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. :

A) il criterio del minor prezzo offerto mediante:
offerta a prezzi unitari

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.

L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione dell'indagine di mercato.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

Ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.i concorrenti devono possedere il seguente requisito:

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto "Lavorazioni di cui si compone l'intervento";

C) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate **esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo: **sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net**
entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 30/12/2020**

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066

e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.

D) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

- Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **inferiori a 15** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.

- Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse **superiori a 20** la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno **11.01.2021 alle ore 9,00 presso LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

E) ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

I più significativi elaborati progettuali dell'intervento sono scaricabili in formato pdf NELLA SEZIONE AMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI GARA". Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale.

F) **Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di SAN MARTINO DI LUPARI – Via LARGO EUROPA n.5,

– PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

Responsabile della protezione dei dati personali: *Responsabile della Protezione dei dati personali, Avv. Francesco Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it*.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066

e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, alla oltre al diritto portabilità dei dati;

Pubblicazione avviso:

Di dare atto che detto avviso sarà pubblicato nell'Albo pretorio on-line del Comune di San Martino di Lupari, nel sito internet istituzionale del Comune di San Martino di Lupari (www.comune.sanmartinodilupari.pd.it), nella piattaforma ANAC e nel sito istituzionale del MIT per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Il Geom. Maurizio Bellato
tel. 049 9460408 ont.5, e – llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

Allegati:

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Computo metrico estimativo in formato pdf.

IL RESPONSABILE 3ª AREA
Lavori Pubblici
(Geom. Bellato Maurizio)

Responsabile del procedimento Geom Maurizio Bellato telefono 049 9460408 int 5 e-mail llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066
e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net
e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato avente ad oggetto i lavori di: **Lavori di “Realizzazione pista ciclabile lungo la SR.53 a Campagnalta”**

CUP: G81B16000260004 - CIG: 85471692FD

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente a _____ in
Via/Piazza _____ codice fiscale _____
in qualità di _____
dell'Impresa _____
con sede a _____
in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ Partita Iva _____
tel. _____ fax _____
pec _____

PARTECIPA

ALL'INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI SPECIFICATI IN OGGETTO.

conseguentemente:

CHIEDE

di essere ammesso all'eventuale procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 per l'appalto dei lavori di “ **Lavori di “Realizzazione pista ciclabile lungo la SR.53 a Campagnalta** - CUP: G81B16000260004 - CIG: 85471692FD”;

DICHIARA:

- di possedere idoneo Attestato SOA nella categoria opere generali OG3 classifica II o superiore, richiesta dall'avviso di indagine esplorativa, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dal D.M. 248/2016;
- di assoggettarsi a tutte le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico di manifestazione, ed in particolare la sezione inerente i “Tempi di esecuzione dei lavori”;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
- di aver essere a conoscenza che la data in cui avrà luogo la seduta pubblica per il sorteggio, sarà comunicata mediante avviso pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di San Martino di Lupari, senza nessuna forma di notifica individuale;



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066

e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

- di essere informato che la procedura è finalizzata ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il comune di San Martino di Lupari, che si riserva di seguire altre procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- di essere informato che il comune di San Martino di Lupari si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno manifestato l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata possano vantare alcuna pretesa;
- di prendere atto delle disposizioni previste dall'Informativa (formulario) ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (RGDP), allegato sub. 2 dell'avviso di indagine esplorativa.
- di autorizzare il Comune di San Martino di Lupari ad inoltrare tutte le informazioni inerenti alla presente procedura di gara all'indirizzo PEC suindicato con obbligo di comunicare tempestivamente eventuali disservizi o modifiche dello stesso.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ☐ in proprio ☐ tramite avalimento ☐ tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
- ☐ di aver preso visione degli elaborati progettuali dell'intervento di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
- di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europea n. 679/2016, inserita all'interno dell'avviso pubblico;

Luogo e data _____

Firma e timbro.

Allegato: copia fotostatica di documento di identità e dell'attestazione SOA.-



Città di San Martino di Lupari

Provincia di Padova

3 ^ AREA LAVORI PUBBLICI

tel. 049 9460408 int. 5 - fax 049 9461066

e-mail PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net

e-mail: llpp@comune.sanmartinodilupari.pd.it

INFORMATIVA (FORMULARIO):

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 (RGDP)

Il Comune di San Martino di Lupari, in qualità di titolare (con sede in Largo Europa n. 5; PEC: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee e informatiche, al fine di dare seguito al procedimento avviato ad istanza dell'interessato e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso al contratto.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l'ulteriore periodo previsto da disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.


I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere comunicati a terzi (altri Enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico servizio), nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Amministrazione (*Comune di San Martino di Lupari - Responsabile della Protezione dei dati personali, Avv. Francesco Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 77 RGPD) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGPD).

COMUNE di SAN MARTINO di L.

REGIONE VENETO



Studio Tecnico CANCIAN ing. GIOVANNI

VIALE TRIESTE, 74/D 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)
tel. 0421 - 310062 - fax. 0.421 - 314462

committente

COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI

progetto

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO LA S.R. 53

disegno

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

.....

.....

DATA:NOVEMBRE 2020	☐ 1:10	☐ 1:100	A.10	☐ 1:1000	☐ PRELIMINARE
	☐ 1:20	☐ 1:200		☐ 1:2000	☐ DEFINITIVO
	☐ 1:25	☐ 1:250		☐ 1:5000	☒ ESECUTIVO
	☐ 1:50	☐ 1:500		☐ 1:10000	file:

Comune di SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di PADOVA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LP 70 LAVORI DI "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.R. 53 E LA S.P. 28 A CAMPAGNALTA".

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

San Martino di Lupari, 30/11/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Demolizioni (SbCat 1)							
1 17_VS.002.0 1.a	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a ... zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita. Demolizione di muretto faccia vista *(lung.=5,5+1,50)		7,00	0,250	1,500	2,63		
	SOMMANO mc					2,63	39,60	104,15
2 17_VS.002.0 2.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La lavorazione dovr ... ione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita. Demolizione di fondazione muretto faccia vista Demolizione di muretto in cemento aiuola elevazione Demolizione di muretto in cemento aiuola fondazione Demolizione di mura di recinzione mappale 292 elevazione Demolizione di mura di recinzione mappale 292 fondazione Demolizione di mura di recinzione mappale 403 elevazione * (lung.=12,5+22,00+3*2,6) Demolizione di mura di recinzione mappale 403 fondazione * (lung.=12,5+22,00+2,6*3) Demolizione di mura di recinzione mappale 21 elevazione Demolizione di mura di recinzione mappale 21 fondazione Plinto insegna pubblicitaria Plinti pubblica illuminazione *(par.ug.=7,00+6) Demolizione muretti tra sezioni 9 e 10 Demolizione muretto spessore 30 cm tra sezione 10 e 11 Demolizione manufatto tra sezioni 14 e 15 Demolizione di canaletta Pozzettone Sezioni 17 e 18		7,00 6,30 6,30 16,60 16,60 42,30 42,30 59,00 59,00 1,50 13,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 11,00 2,00 2,00 20,00 20,00 2,00 15,00 15,00 2,00 20,00 20,00 2,00 1,20 11,00	0,600 0,300 0,600 0,200 0,600 0,200 0,600 0,230 0,600 1,500 1,000 0,250 0,400 0,300 0,500 0,300 0,300 0,500 0,500 0,700 0,500 0,500 0,500 0,700 0,500 0,500 0,700 0,200 0,200 0,200	0,400 0,200 0,400 0,300 0,400 0,300 0,400 1,000 0,400 1,000 0,900 0,900 0,400 0,500 1,000 0,200 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 1,000 1,000 0,600	1,68 0,38 1,51 1,00 3,98 2,54 10,15 13,57 14,16 2,25 8,19 0,90 0,64 0,60 1,68 0,72 0,24 1,16 1,65 3,00 2,10 2,25 1,58 3,00 2,10 1,00 0,48 1,32		
	SOMMANO mc					83,83	96,71	8'107,20
3 N.P.022	Rimozione barriera. Rimozione barriera compreso il suo smaltimento o accatastamento provvisorio nell'area di cantiere secondo quanto indicato dalla D.L.. Nella voce di prezzo si in ... e lo smaltimento a discarica della barriera oltre che ogni altro onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte. Mappale 403 *(lung.=22,00+1) Sbarra		23,00 7,00			23,00 7,00		
	SOMMANO m					30,00	10,00	300,00
4 N.P.023	Demolizione di recinzione di qualsiasi specie - costituita da ringhiera in ferro e/o calcestruzzo, e siepe. Demolizione di							
	A R I P O R T A R E							8'511,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'511,35
5 N.P.004	recinzione di qualsiasi specie, forma, dimensioni e altez ... n ringhiera in ferro e siepe, compreso l'eliminazione della siepe e lo smaltimento a discarica della ringhiera in ferro. Mappale 292 Mappale 21 *(lung.=6,00+2,5)		16,60 8,50			16,60 8,50	14,75	370,23
	SOMMANO m					25,10		
	Rimozione, con qualsiasi mezzo, di cordonata in cls, compresa la demolizione o la scarifica di parte del conglomerato bituminoso e di eventuali sottofondi in calcestruzzo, per uno ... e di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione. Mappale 21 Sezioni 8 e 10 Sezioni 10 e 11		9,00 33,00 3,50			9,00 33,00 3,50	11,97	544,64
	SOMMANO m					45,50		
6 N.P.037	RIMOZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE COMPRENSIVO DI CORPO ILLUMINANTE Rimozione di palo da arredo urbano esistente comprensivo di corpo illuminante, completo di armatura singola o doppia, compreso il deposito nel magazzino comunale di San Martino di Lupari. Su mappale 292 Su mappale 21 Su mappale 403 Su mappali 261 e 571 Sezioni 7 e 9 Sezioni 13 e 14 Sezioni 14 e 15 Sezioni 15 e 16 Sezioni 16 e 17					1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	309,56	4'024,28
	SOMMANO cadauno					13,00		
	Spostamento cartellone pubblicitario. Spostamento cartellone pubblicitario presente nella proprietà del mappale 403. Nell'offerta si intendono compensati gli oneri derivanti dal nu ... menti elettrici necessari e qualsiasi altra opera si rendesse necessaria per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte.					1,00	5'000,00	5'000,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ... ra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore		270,00 168,00 134,50 97,00			270,00 168,00 134,50 97,00	3,61	2'416,90
	SOMMANO m					669,50		
	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico o ... a la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00							
	A R I P O R T A R E							20'867,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'867,40
10 14F.02.009.a	Sezioni 7 e 10 *(lung.=2+2+28*2+26*2+2*2+25+1+26)		270,00		15,000	4'050,00		
	Sezioni 10 e 12 *(lung.=2*1,25+66*2)		168,00		15,000	2'520,00		
	Sezioni 16 e 18 *(lung.=3+64+30)		134,50		15,000	2'017,50		
			97,00		15,000	1'455,00		
	SOMMANO m					10'042,50	0,52	5'222,10
	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l' ... on spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm							
			460,00			460,00		
	Sezioni 7 e 10		32,00			32,00		
	Sezioni 10 e 12		55,00			55,00		
	Sezioni 16 e 18		75,00			75,00		
	SOMMANO m²					622,00	3,06	1'903,32
11 14F.02.009.b	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l' ... zzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo							
			460,00		17,000	7'820,00		
	Sezioni 7 e 10		32,00		17,000	544,00		
	Sezioni 10 e 12		55,00		17,000	935,00		
	Sezioni 16 e 18		75,00		17,000	1'275,00		
	SOMMANO m²					10'574,00	0,81	8'564,94
	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI, LAPIDEI O DA DEMOLIZIONI							
	Compenso per il trasporto dei materiali inerti, lapidei o da demolizioni ... adale utilizzabile più breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli elaborati di progetto.							
	Vedi voce n° 1 [mc 2.63]	2,00			20,000	105,20		
	Vedi voce n° 2 [mc 83.83]	2,40			20,000	4'023,84		
12 17_PV.01.01.a	Vedi voce n° 5 [m 45.50] *(lung.=0,15*0,30)	2,40	0,05		20,000	109,20		
	Fresatura	2,40	460,00	0,200	20,000	4'416,00		
	(lung.=32+55+75)	2,40	162,00	0,200	20,000	1'555,20		
	SOMMANO t*km					10'209,44	0,25	2'552,36
	INDENNITA' DI DISCARICA							
	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dal progetto o dalla Direzione la ... sposizioni emanate in materia di rifiuti.							
	Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.							
	Vedi voce n° 1 [mc 2.63]					2,63		
	Vedi voce n° 2 [mc 83.83]					83,83		
	Vedi voce n° 5 [m 45.50] *(lung.=0,15*0,30)		0,05			2,28		
13 17_PV.01.02	Fresatura		460,00		0,200	92,00		
			162,00		0,200	32,40		
	SOMMANO mc					213,14	8,00	1'705,12

	A R I P O R T A R E							40'815,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'335,12
	Reinterri (SbCat 3)							
17 14F.04.001.a	Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, pr ... a raggiungere le quote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI provenienti da cave prestito Pista ciclabile ricadente sui mappali 292, 22, 403 e 21 * (lung.=460+90) Pista ciclabile ricadente sui mappali 21, 571, 261 Sezioni 7 e 12 Sezioni 12 a 14 Sezioni 14 a 17 Sezione 14 Sezioni 17 e 18 Sezioni 18 e 20		550,00 480,00 723,64 227,31 387,63 109,30 157,00 240,00			550,00 480,00 723,64 227,31 387,63 109,30 157,00 240,00		
	SOMMANO m²					2'874,88	7,40	21'274,11
18 14F.04.002.a	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fin ... r dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Pista ciclabile ricadente sui mappali 21, 571, 261 Pista ciclabile ricadente sui mappali 292, 22, 403 e 21 * (lung.=460+90) Sezioni 7 e 12 Sezioni 12 a 14 Sezioni 14 a 17 Sezione 14 Sezioni 17 e 18 Sezioni 18 e 20 Reinterro scavi per opere fognarie tra sezioni 10 e 17 *(lung.=49+45+52+38+16)		480,00 550,00 723,64 227,31 387,63 109,30 157,00 240,00 200,00 706,00		0,300 0,300 0,300 0,400 0,400 0,300 0,300 0,300 1,000 0,400	144,00 165,00 217,09 90,92 155,05 32,79 47,10 72,00 170,00 84,72		
	SOMMANO m³					1'178,67	4,75	5'598,68
19 14F.04.005.a	Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità` di cava, il carico, il trasporto con qu ... ito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera Vedi voce n° 18 [m³ 1 178.67]					1'178,67		
	SOMMANO m³					1'178,67	19,43	22'901,56
20 17_VS.004.0 9.a	ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 500 N/5cm Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le c ... perazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni. (lung.=480+550) Sezioni 7 e 12 Sezioni 12 a 14 Sezioni 14 a 17 Sezione 14 Sezioni 17 e 18 Sezioni 18 e 20	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	1030,00 723,64 227,31 387,63 109,30 157,00 240,00			1'236,00 868,37 272,77 465,16 131,16 188,40 288,00		
	SOMMANO mq					3'449,86	2,77	9'556,11
	A R I P O R T A R E							127'665,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180'097,71
	Segnaletica (SbCat 5)							
24 14F.14.036.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del ... su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo		800,00			800,00		
	Rifacimento segnaletica	2,00	800,00			1'600,00		
	SOMMANO m					2'400,00	0,34	816,00
25 14F.14.038.a	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 de ... segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo (lung.=8+8+15+15)		46,00			46,00		
	SOMMANO m²					46,00	4,13	189,98
26 17_VS.016.1 4.a	FRECCHE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispe ... terruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.	16,00	5,00			80,00		
	SOMMANO mq					80,00	4,77	381,60
27 17_VS.017.0 3.d	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90x90 cm co ... o di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	89,42	357,68
28 17_VS.017.0 2.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di dia ... o di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	68,90	964,60
29 14F.14.089.0 0	Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione ... e di lunghezza effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 . PESO 4,20 Kg/Ml (par.ug.=7+4+9)	20,00			3,300	66,00		
	SOMMANO m					66,00	6,92	456,72
30	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI							
	A R I P O R T A R E							183'264,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254'117,47
	Lavori vari (SbCat 8)							
39 Z008	F.P.O. PERCORSO TATTILO-PLANTARE PER PERSONE IPOVEDENTI Fornitura e posa in opera di percorso tattile e visivamento contrastato per non vedenti o ipovedenti, realizzato secondo cod ... a realizzata, posati sia accostati che a disegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	45,00	360,00
40 N.P.029	SIEPE Realizzazione di siepe di confine Siepe su mappale 292		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	25,47	509,40
41 NP23	RIPOSIZIONAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE Comprensivo di collegamento elettrico all'interno di nuovo pozzetto. (par.ug.=7,00+6)	13,00				13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	310,80	4'040,40
42 14F.11.012.a	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ... rtura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70 Pali per fari in proprietà mappale 21					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	202,43	404,86
43 14F.11.012.b	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ... rtura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95 (par.ug.=1,00+13)	14,00				14,00		
	SOMMANO n.					14,00	261,65	3'663,10
44 18_VS.022.0 6.030.c	ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50 m Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	101,93	407,72
45 18_VS.022.0 6.033.i	ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S23 ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	529,31	2'117,24
	A R I P O R T A R E							265'620,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'949,91
	Opere fognarie (SbCat 9)							
49 14F.03.009.a	Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con ... o di campagna e/o sbancamento SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50	9,00	1,50	1,500	1,300	26,33		
	Per posa nuove tubazioni		184,00	1,000	1,300	239,20		
			16,00	1,000	1,300	20,80		
			706,00	0,400	0,300	84,72		
	SOMMANO m³					371,05	10,41	3'862,63
50 17_PV.01.01.a	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI, LAPIDEI O DA DEMOLIZIONI Compenso per il trasporto dei materiali inerti, lapidei o da demolizioni ... adale utilizzabile più breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli elaborati di progetto. Vedi voce n° 49 [m³ 371.05]		1,80		10,000	6'678,90		
	SOMMANO t*km					6'678,90	0,25	1'669,73
51 17_PV.01.02	INDENNITA' DI DISCARICA Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dal progetto o dalla Direzione la ... sposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. Vedi voce n° 49 [m³ 371.05]					371,05		
	SOMMANO mc					371,05	8,00	2'968,40
52 14F.10.014.e	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio pi ... d'opera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 80 (lung.=49+45+52+38)		184,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	99,97	18'394,48
53 14F.10.015.d	Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio pi ... ie d'opera. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm. 60 Zona compresa tra sezione 16 e 17		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	68,44	1'095,04
54 Z006	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 120x120x120 (h) cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguit ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		9,00			9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		297'940,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		297'940,19
55 Z007	SOMMANO cadauno PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 120x120x50 (h) cm Prolunga per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato. La lavorazione dovrà essere e ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		2,00			9,00	384,07	3'456,63
	SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	173,04	346,08
56 Z009	SIGILLO PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 120x120x20 (h) cm Sigillo per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato. La lavorazione dovrà essere ese ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	194,70	1'752,30
57 Z010	REALIZZAZIONE POZZO PERDENTE Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato leggermente armato, per pozzi perdenti, anello interno diametro 200 cm, alt ... sa in opera di ghiaione naturale vagliato, pezzatura 5-7,5 cm per formazione di drenaggi, compreso stesa e livellazione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'204,79	6'204,79
58 17_VS.010.2 7.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita n ... li eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.					43,00		
	SOMMANO cad					43,00	112,95	4'856,85
59 17_VS.010.2 8	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40 ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	30,00	50,00			1'500,00		
	SOMMANO cm					1'500,00	0,94	1'410,00
60 14F.08.003.0 0	Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo ... antiritiro ad alta resistenza. Chiusini secondo normativa UNI EN 124, classe D400 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA	43,00 9,00			50,000 60,000	2'150,00 540,00		
	SOMMANO kg					2'690,00	3,50	9'415,00
	A R I P O R T A R E							325'381,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
001	PISTA CICLABILE Riepilogo SUPER CATEGORIE Total e SUPER CATEGORIE euro	362'771,93	100,000
		362'771,93	100,000
	A RIPORTARE		

